А Н Е К С № 1

към Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка № 1/20.01.2020г.

Днес 20.01.2021 г. в гр. Ардино, се подписа настоящият анекс между:

1. ОБЩИНА АРДИНО БУЛСТАТ: 000235750, със седалище и адрес на управление: гр. Ардино, ул. Бели брези №31, представлявана от инж. ИЗЕТ ШАБАН – Кмет на Община Ардино и Фатме Хаджисаид - Главен счетоводител, наричана за краткост в договора „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ** - от една страна

и от друга

2. „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район Западен, ул. Рая №9, вх. Е, ЕИК 115872945, представлявано от Гюрчай Сюлейман – Управител, наричано за краткост в договора **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

във връзка с настъпили/установени в хода на строителството на обект: *"Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръжения и принадлежностите към тях, в гр. Ардино, общ. Ардино“* разлики между количествата СМР, които е необходимо да бъдат изпълнени за спазване на одобрения инвестиционен проект, и първоначално заложените количества СМР в Количествено-стойностната сметка, представена като приложение към **Договора за възлагане изпълнението на обществена поръчка № 1/20.01.2020г. (наричан по-долу за краткост „Договора“**), както и вписани в Заповедната книга за строежа указания /заповеди/ на лицето, упражняващо авторски надзор по време на строителството, при съобразяване с мотивите за промените, посочени в обосновката за причините, наложили изменението, подписана от всички участници в строителството на посочения обект **и на основание чл. 116, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 7 във вр. с ал. 5 от Закона за обществените поръчки** страните постигнаха съгласие за следното:

§1. Към Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка № 1/20.01.2020г. се приема нова Количествено-стойностна сметка /КСС/, която заменя досега приложимата в отношенията между страните, като същата представлява неразделна част от настоящия Анекс № 1.

§2. Чл. 6, т. 1 от Договора се променя, както следва:

„**1.** Приетата договорна сума е в съответствие с Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Количествено-стойностната сметка, приложена към настоящия анекс, съгласно които общата цена за изпълнение на договора с предмет: "*Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръжения и принадлежностите към тях, в гр. Ардино, общ. Ардино“* **възлиза на: 1 069 669,64 лв., (словом: един милион шестдесет и девет хиляди шестстотин шестдесет и девет лв. и 64 стотинки), без ДДС; ДДС 20% - 213 933,93 лв., (словом: двеста и тринадесет хиляди деветстотин тридесет и три лв. и 93 стотинки), съответно 1 283 603,57 лв., (словом: един милион двеста осемдесет и три хиляди шестстотин и три лв. и 57 стотинки) с включен с включен ДДС, разпределена по подобекти, както следва:**

№	ПРЕДМЕТ	СТОЙНОСТ в лева с ДДС
1.	**"Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръжения и принадлежностите към тях, в гр. Ардино, общ. Ардино“, в т. ч.:**	**1 283 603,57**
1.1	*„Реконструкция на улица „Шипка“ от км 0+250.70. гр. Ардино, община Ардино УЛИЧНО ПЛАТНО*	*95 793,74*
1.2	*„Реконструкция на улица „Шипка“ от км 0+250.70. гр. Ардино, община Ардино“ – ТРОТОАР*	*32 730,48*
1.3	*„Реконструкция на улица „Иван Вазов“ от км 0+000 до км 0+746.34, гр. Ардино, община Ардино“ – УЛИЧНО ПЛАТНО*	*245 020,39*
1.4	*„Реконструкция на улица „Републиканска“ км 0+000 до км 0+276.67 гр. Ардино, община Ардино“ – УЛИЧНО ПЛАТНО*	*159 525,74*
1.5	*„Реконструкция на улица „Републиканска“ км 0+000 до км 0+276.67. гр. Ардино, община Ардино“ –ТРОТОАР*	*928,22*
1.6	*„Реконструкция и рехабилитация на улица „Родопи“ км 0+000 до км 0+480.9 гр. Ардино, община Ардино“ – УЛИЧНО ПЛАТНО*	*199 190,47*
1.7	*„Реконструкция на улица „София“ км 0+000 до км 0+422.15 гр. Ардино, община Ардино“ – УЛИЧНО ПЛАТНО*	*133 904,23*
1.8	*Реконструкция на кв. „Горичево“, км 0+000 до км 0+802, гр. Ардино, община Ардино“ – УЛИЧНО ПЛАТНО*	*165 571,57*
1.9	*„Реконструкция на улица „Родопи“ км 0+000 до км 0+480.9 гр. Ардино, община Ардино“ – ТРОТОАР*	*24 741,73*
1.10	*„Реконструкция и рехабилитация на улица „Орлови скали“ км 0+000 до км 0+690, гр. Ардино, община Ардино“ – УЛИЧНО ПЛАТНО*	*217 106,26*
1.11	*„Реконструкция и рехабилитация на улица „Орлови скали“ км 0+000 до км 0+690, гр. Ардино, община Ардино“ – ТРОТОАР*	*9 090,72*

Неразделна част от настоящия анекс представлява Приложение - Количествено-стойностна сметка.

Настоящият Анекс № 1 е неразделна част от Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка № 1/20.01.2020г. и влиза в сила от датата на одобрението му от ДФ „Земеделие“ чрез сключване на допълнително споразумение (анекс) към Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0084-C01 от 08.05.2019 между ДФ „Земеделие и община Ардино.

Всички останали клаузи от основния Договор се запазват.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНАТА:

_____П_____/инж. Изет Шабан/

ГЛАВЕН СЧЕТОВДИТЕЛ:

_____П_____/Фатме Хаджисаид/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ГЕРТ ГРУП” ЕООД:

_____П_____/Гюрчай Сюлейман/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА АРДИНО, БУЛСТАТ: 000235750, със седалище и адрес на управление: гр. Ардино, ул. Бели брези №31, представлявана от инж. Изет Шабан – Кмет на Община Ардино.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ГЕРТ ГРУП" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район Западен, ул.Рая №9, вх. Е, ЕИК: 115872945, представлявано от Гюрчай Сюлейман - Управител.
ОБЕКТ: "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръжения и принадлежностите към тях, в гр. Ардино, общ. Ардино"

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Приложение към Анекс №1 към Договор №1/20.01.2020 г.

№ по ред	Наименование на дейността	Мерна единица	Количество	Единична цена в лв.	Обща сума в лв.
	Участък: ул. „Шипка" , км 0+000 до км 0+250.70				
	Сметка 1.1 ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	$м^3$	7,00	18,10	126,70
2	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	$м^3$	135,00	7,92	1 069,20
3	Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	$м^3$	159,30	20,55	3 273,62
	Сметка 1.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за горен пласт на покритието с устойчиви на полиране фракции тип А (АС изн. А), с дебелина на пласта в уплътнено състояние 40 мм, съгласно БДС EN 13108-1/NA.	$м^2$	1425,00	16,67	23 754,75
2	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието АС биндер с дебелина в уплътнено състояние 40 мм, съгласно БДС EN 13108-1/NA.	t	240,00	143,62	34 468,80
3	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС	$м^2$	1425,00	0,77	1 097,25
	Сметка 1.3 ПЪТНИ РАБОТИ				
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	бр	2,00	92,00	184,00
2	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци,включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС	бр	3,00	45,00	135,00
3	Доставка и полагане на пътна маркировка с различна широчина (в това число стрелки, символи, букви, цифри), съгласно чертежите, Раздел 11300 от ТС и актуалната нормативна уредба, включително всички свързани с това разходи.	$м^2$	85,00	11,44	972,40
4	Доставка и изливане на място на бетон С16/20 при малки съоръжения, съгласно ТС , включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	$м^3$	4,00	126,60	506,40
5	Доставка и полагане на тръби ф 200 за връзка с колекторна система, включително свички свързани с това разходи	м	40,00	67,00	2 680,00
6	Ревизия, ремонт и повдигане на съществуващи ревизионни шахти включително доставка на чугунен капак и всички свърани с това разходи	бр.	4,00	300,00	1 200,00
7	Изграждане на дъждоприемни шахти, включително капаци и всички свързани с това разходи	бр.	8,00	670,00	5 360,00
8	Ревизия на колекторна система, съгласно проекта и изискванията на от ТС ,включително всички свързани с това разходи	Глоб. сума	1,00	2 500,00	2 500,00
9	Временна организация за обходен маршрут през ..... , с приблизителна дължина ....., включително ремонт и маркировка преди и след извършване на ремонта.	Глоб. сума	1,00	2 500,00	2 500,00
	Общо:				**79 828,12**
	ДДС 20%:				**15 965,62**
	Всичко:				**95 793,74**

№ по ред	Наименование на дейността	Мерна единица	Количество	Единична цена в лв.	Обща сума в лв.
	ТРОТОАРИ				
I. Земни работи					
1	Разваляне на тротоар с бетонови плочи включително всички свързани с това разходи.	$м^2$	600,00	2,90	1 740,00
2	Разрушаване на бетонови бордюри с размер 18/35, включително разкъртване, натоварване, транспортиране, разтоварване на регламентирано депо за строителни отпадъци с всички платени за целта такси от страна на Изпълнителя.	м	340,00	2,06	700,40
II. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на материал за основа на тротоари, съгласно ТС	$м^3$	90,00	18,70	1 683,00
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м	340,00	16,30	5 542,00
3	Доставка и полагане на тротоар с бетонови плочи в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	$м^2$	600,00	29,35	17 610,00
	Общо:				**27 275,40**
	ДДС 20%:				**5 455,08**
	Всичко:				**32 730,48**
	Участък: ул. „Иван Вазов" , км 0+000 до км 0+746.34				
	Сметка 1.1 ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	$м^3$	35,00	12,30	430,50
2	Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	$м^3$	77,00	20,55	1 582,35
3	Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне	м2	2082,00	2,97	6 183,54
4	Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка (за предварителен ремонт), включително натоварване, превоз на определено разстояние и разтоварване на депо	$м^3$	20,00	15,60	312,00
5	Засипване на изкопи ръчно с ограничена ширина , включително всички свързани с това разходи	$м^3$	19,00	14,15	268,85
	Сметка 1.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за горен пласт на покритието с устойчиви на полиране фракции тип А (АС изн. А), с дебелина на пласта в уплътнено състояние 40 мм, съгласно БДС EN 13108-1/NA.	$м^2$	5104,17	16,67	85 086,51
2	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието АС биндер с дебелина в уплътнено състояние 40 мм, съгласно БДС EN 13108-1/NA.	t	494,00	143,62	70 948,28
3	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	$м^2$	1919,00	1,03	1 976,57
4	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	$м^2$	7978,00	0,77	6 143,06
	Сметка 1.3 ПЪТНИ РАБОТИ				
1	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали 10-75мм, необработени със свързващо вещество.	$м^3$	200,00	38,00	7 600,00
2	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали 0-63мм, необработени със свързващо вещество.	$м^3$	4,00	41,50	166,00
3	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр	5,00	150,00	750,00
4	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци,включително всички свързани с това разходи.	бр	5,00	30,00	150,00
5	Доставка и полагане на пътна маркировка съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	$м^2$	38,00	12,50	475,00
6	Доставка и изливане на място на бетон С12/15, включително кофраж и всички свързани с това разходи.	$м^3$	5,00	130,00	650,00
7	Доставка и изливане на място на бетон С16/20 , включително кофраж и всички свързани с това разходи.	$м^3$	2,00	135,00	270,00
8	Изграждане на връзки Ф200 към съществуваща колекторна система, включително всички свързани с това разходи	м	33,00	67,00	2 211,00
9	Доставка и монтаж на капаци за дъждоприемни шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	4,00	150,00	600,00
10	Ревизия, ремонт и повдигане на съществуващи ревизионни шахти включително доставка на чугунен капак и всички свърани с това разходи	бр.	27,00	300,00	8 100,00

№ по ред	Наименование на дейността	Мерна единица	Количество	Единична цена в лв.	Обща сума в лв.
11	Ревизия, ремонт и повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти, включително доставка на чугунена решетка и всички свързани с това разходи	бр.	4,00	300,00	1 200,00
12	Ревизия, ремонт и повдигане на съществуващи напречни дъждоприемни отводнители, включително доставка на решетка и всички свързани с това разходи	бр.	3,00	300,00	900,00
13	Повдигане на съществуващи спирателни кранове, включително доставка на чугунена решетка и всички свързани с това разходи	бр.	2,00	250,00	500,00
14	Изграждане на дъждоприемни шахти, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	бр.	4,00	670,00	2 680,00
15	Ревизия на колекторна система, съгласно проекта и изискванията на ТС ,включително всички свързани с това разходи	Глоб. сума	1,00	2 500,00	2 500,00
16	Временна организация, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	Глоб. сума	1,00	2 500,00	2 500,00
	Общо:				**204 183,66**
	ДДС 20%:				**40 836,73**
	Всичко:				**245 020,39**
	Участък: ул. „Републиканска" , км 0+000 до км 0+276.67				
	Сметка 1.1 ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	$м^3$	31,00	12,30	381,30
2	Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	$м^3$	55,00	20,55	1 130,25
3	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо и оформянето му	$м^3$	43,00	18,00	774,00
4	Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне	м2	1952,00	2,97	5 797,44
5	Засипване на изкопи ръчно с ограничена ширина , включително всички свързани с това разходи	$м^3$	216,00	14,15	3 056,40
	Сметка 1.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за горен пласт на покритието с устойчиви на полиране фракции тип А (АС изн. А), с дебелина на пласта в уплътнено състояние 40 мм, съгласно БДС EN 13108-1/NA.	$м^2$	2812,50	16,67	46 884,38
2	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието АС биндер с дебелина в уплътнено състояние 40 мм, съгласно БДС EN 13108-1/NA.	t	273,00	143,62	39 208,26
3	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	$м^2$	595,00	1,03	612,85
4	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	$м^2$	2562,00	0,77	1 972,74
	Сметка 1.3 ПЪТНИ РАБОТИ				
1	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали 10-75мм, необработени със свързващо вещество.	$м^3$	30,00	38,00	1 140,00
2	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали 0-63мм, необработени със свързващо вещество.	$м^3$	76,00	41,50	3 154,00
3	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр	24,00	150,00	3 600,00
4	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци,включително всички свързани с това разходи.	бр	24,00	30,00	720,00
5	Доставка и полагане на пътна маркировка съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	$м^2$	221,00	12,50	2 762,50
6	Доставка и изливане на място на бетон С12/15, включително кофраж и всички свързани с това разходи.	$м^3$	3,00	130,00	390,00
7	Доставка и изливане на място на бетон С16/20 , включително кофраж и всички свързани с това разходи.	$м^3$	3,00	135,00	405,00
8	Изграждане на връзки Ф200 към съществуваща колекторна система, включително всички свързани с това разходи	м	72,00	67,00	4 824,00
9	Изграждане на връзки Ф500 към съществуваща колекторна система, включително всички свързани с това разходи	м	25,00	125,00	3 125,00
10	Доставка и монтаж на капаци за дъждоприемни шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	6,00	150,00	900,00
11	Доставка и монтаж на капаци за ревизионни шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	1,00	150,00	150,00

№ по ред	Наименование на дейността	Мерна единица	Количество	Единична цена в лв.	Обща сума в лв.
12	Ревизия, ремонт и повдигане на съществуващи ревизионни шахти включително доставка на чугунен капак и всички свързани с това разходи	бр.	8,00	300,00	2 400,00
13	Ревизия, ремонт и повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти, включително доставка на чугунена решетка и всички свързани с това разходи	бр.	4,00	300,00	1 200,00
14	Изграждане на дъждоприемни шахти, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	бр.	4,00	670,00	2 680,00
15	Изграждане на ревизионни шахти, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	бр.	1,00	670,00	670,00
16	Ревизия на колекторна система, съгласно проекта и изискванията на ТС ,включително всички свързани с това разходи	Глоб. сума	1,00	2 500,00	2 500,00
17	Временна организация, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	Глоб. сума	1,00	2 500,00	2 500,00
	Общо:				**132 938,12**
	ДДС 20%:				**26 587,62**
	Всичко:				**159 525,74**
	ТРОТОАРИ				
I. Земни работи					
1	Разваляне на тротоар с бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи.	$м^2$	20,00	2,90	58,00
2	Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо, включително всички разходи	м	7,00	2,06	14,42
II. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи.	м	7,00	16,30	114,10
2	Доставка и полагане на тротоар с бетонови плочи , включително всички свързани с това разходи.	$м^2$	20,00	29,35	587,00
	Общо:				**773,52**
	ДДС 20%:				**154,70**
	Всичко:				**928,22**
	Участък: ул. „Родопи" , км 0+000 до км 0+480.9				
	Сметка 1.1 ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	$м^3$	22,00	12,30	270,60
2	Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне	$м^2$	3513,00	2,97	10 433,61
	Сметка 1.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за горен пласт на покритието с устойчиви на полиране фракции тип А (АС изн. А), с дебелина на пласта в уплътнено състояние 40 мм, съгласно БДС EN 13108-1/NA.	$м^2$	3510,42	16,67	58 518,70
2	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието АС биндер с дебелина в уплътнено състояние 40 мм, съгласно БДС EN 13108-1/NA.	t	422,00	143,62	60 607,64
3	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно ТС	$м^2$	0,00	1,03	0,00
4	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС	$м^2$	3263,00	0,77	2 512,51
	Сметка 1.3 ПЪТНИ РАБОТИ				
1	Почистване на ревизионни и дъждоприемни шахти,включително всички свързани с това разходи	бр	0,00	75,00	0,00
2	Изграждане на дъждоприемни шахти, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	бр.	8,00	670,00	5 360,00
3	Доставка на нови дъждоприемни решетки, включително всички свързани с това разходи	бр.	8,00	670,00	5 360,00
4	Ревизия, ремонт и повдигане на съществуващи ревизионни шахти включително доставка на чугунен капак и всички свързани с това разходи	бр.	34,00	300,00	10 200,00
5	Ревизия, ремонт и повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти, включително доставка на нови дъждоприемни решетки и всички свързани с това разходи	бр.	5,00	300,00	1 500,00
6	Изграждане на нови напречни дъждоприемни отводнители, включително доставка на решетка и всички свързани с това разходи	м	15,00	250,00	3 750,00
7	Изграждане на връзки Ф200 към съществуваща колекторна система, включително всички свързани с това разходи	м	37,00	67,00	2 479,00
8	Ревизия на колекторна система, съгласно проекта и изискванията на ТС ,включително всички свързани с това разходи	Глоб. сума	1,00	2 500,00	2 500,00

№ по ред	Наименование на дейността	Мерна единица	Количество	Единична цена в лв.	Обща сума в лв.
9	Временна организация, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	Глоб. сума	1,00	2 500,00	2 500,00
	Общо:				**165 992,06**
	ДДС 20%:				**33 198,41**
	Всичко:				**199 190,47**
	ТРОТОАРИ				
I. Земни работи					
1	Разваляне на тротоар с бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи.	$м^2$	444,00	2,90	1 287,60
2	Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо, включително всички разходи	м	36,00	2,06	74,16
II. Пътни работи					0,00
1	Доставка и полагане на материал за основа на тротоари, съгласно ТС	$м^3$	15,00	18,70	280,50
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м	100,00	16,30	1 630,00
3	Доставка и полагане на тротоар с бетонови плочи в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	$м^2$	591,00	29,35	17 345,85
	Общо:				**20 618,11**
	ДДС 20%:				**4 123,62**
	Всичко:				**24 741,73**
	Участък: ул. „София" , км 0+000 до км 0+422.15				
	Сметка 1.1 ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	$м^3$	9,00	7,92	71,28
2	Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	$м^3$	2,00	20,55	41,10
	Сметка 1.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за горен пласт на покритието с устойчиви на полиране фракции тип А (АС изн. А), с дебелина на пласта в уплътнено състояние 40 мм, съгласно БДС EN 13108-1/NA.	$м^2$	2870,00	16,67	47 842,90
2	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието АС биндер с дебелина в уплътнено състояние 40 мм, съгласно БДС EN 13108-1/NA.	t	334,00	143,62	47 969,08
3	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС	$м^2$	2870,00	0,77	2 209,90
	Сметка 1.3 ПЪТНИ РАБОТИ				
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	бр	10,00	92,00	920,00
2	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци,включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС	бр	10,00	45,00	450,00
3	Доставка и полагане на пътна маркировка с различна широчина (в това число стрелки, символи, букви, цифри), съгласно чертежите, Раздел 11300 от ТС и актуалната нормативна уредба, включително всички свързани с това разходи.	$м^2$	190,00	11,44	2 173,60
4	Доставка и изливане на място на бетон С16/20 при малки съоръжения, съгласно ТС , включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	$м^3$	5,00	126,60	633,00
5	Доставка и полагане на тръби ф 200 за връзка с колекторна система, включително свички свързани с това разходи	м	8,00	67,00	536,00
6	Ревизия, ремонт и повдигане на съществуващи ревизионни шахти включително доставка на чугунен капак и всички свърани с това разходи	бр.	1,00	300,00	300,00
7	Ревизия, ремонт и повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти, включително доставка на чугунена решетка и всички свърани с това разходи	бр.	7,00	300,00	2 100,00
8	Изграждане на дъждоприемни шахти, включително капаци и всички свързани с това разходи	бр.	2,00	670,00	1 340,00
9	Ревизия на колекторна система, съгласно проекта и изискванията на от ТС ,включително всички свързани с това разходи	Глоб. сума	1,00	2 500,00	2 500,00
10	Временна организация за обходен маршрут през ..... , с приблизителна дължина ....., включително ремонт и маркировка преди и след извършване на ремонта.	Глоб. сума	1,00	2 500,00	2 500,00

№ по ред	Наименование на дейността	Мерна единица	Количество	Единична цена в лв.	Обща сума в лв.
	Общо:				**111 586,86**
	ДДС 20%:				**22 317,37**
	Всичко:				**133 904,23**
	Участък: Участък: кв. „Горичево" , км 0+000 до км 0+802				
	Сметка 1.1 ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Изкоп на неподходящ материал, включително изкопаване, натоварване, транспортиране извън сервитута на обекта и разтоварване на регламентирано депо за строителни отпадъци с всички платени за целта такси от страна на Изпълнителя.	$м^3$	270,00	7,92	2 138,40
2	Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	$м^2$	1231,00	2,70	3 323,70
3	Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	$м^3$	150,00	20,55	3 082,50
4	Разрушаване на бетонова настилка, включително натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо	$м^3$	0,00	20,55	0,00
5	Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне	$м^2$	940,00	2,97	2 791,80
	Сметка 1.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за горен пласт на покритието с устойчиви на полиране фракции тип А (АС изн. А), с дебелина на пласта в уплътнено състояние 40 мм, съгласно БДС EN 13108-1/NA.	$м^2$	3354,17	16,67	55 914,01
2	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието АС биндер с дебелина в уплътнено състояние 40 мм, съгласно БДС EN 13108-1/NA.	t	354,00	143,62	50 841,48
3	Направа на втори първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС	$м^2$	1827,00	1,03	1 881,81
4	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС	$м^2$	3354,17	0,77	2 582,71
	Сметка 1.3 ПЪТНИ РАБОТИ				
1	Доставка и полагане на зърнести минерални материали, необработени със свързващи вещества за изпълнение на основен пласт, включително всички свързани с това разходи.	$м^3$	146,00	36,00	5 256,00
2	Доставка и полагане на зърнести минерални материали (10-75мм), необработени със свързващи вещества за изпълнение на основен пласт, включително всички свързани с това разходи.	$м^3$	0,00	38,00	0,00
3	Доставка и полагане на скален материал с подбрана зърнометрия за горен пласт на банкети, съгласно ТС, включително всичи свързани с това разходи	$м^3$	211,00	34,90	7 363,90
4	Доставка и изливане на място на бетон С35/45 с класове на въздействие по околна среда ХС4, XD3, XF4, съгласно БДС EN 206-1/NA без армировка, включително кофраж и всички свързани с това разходи.	$м^3$	0,00	185,00	0,00
5	Доставка, заготовка и монтаж на армировъчна гладка кръгла стомана В235, съгласно БДС 4758 и Раздел 9600 от ТС, включително всички свързани с това разходи.	t	0,00	1 550,00	0,00
6	Доставка, заготовка и монтаж на армировъчна стомана с периодичен профил В420, съгласно БДС 4758 и Раздел 9600 от ТС, включително всички свързани с това разходи.	t	0,00	1 700,00	0,00
7	Ревизия, ремонт и повдигане на съществуващи ревизионни шахти включително доставка на чугунен капак и всички свърани с това разходи	бр.	1,00	300,00	300,00
8	Временна организация за обходен маршрут през ..... , с приблизителна дължина ....., включително ремонт и маркировка преди и след извършване на ремонта.	Глоб. сума	1,00	2 500,00	2 500,00
	Общо:				**137 976,31**
	ДДС 20%:				**27 595,26**
	Всичко:				**165 571,57**
	Участък: ул. „Орлови скали" , км 0+000 до км 0+690				
	Сметка 1.1 ЗЕМНИ РАБОТИ				

№ по ред	Наименование на дейността	Мерна единица	Количество	Единична цена в лв.	Обща сума в лв.
1	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	$м^3$	90,00	7,92	712,80
2	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	$м^3$	8,00	12,30	98,40
3	Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	$м^2$	150,00	2,70	405,00
4	Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	$м^3$	188,00	20,55	3 863,40
5	Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне	$м^2$	143,00	2,97	424,71
	Сметка 1.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за горен пласт на покритието с устойчиви на полиране фракции тип А (АС изн. А), с дебелина на пласта в уплътнено състояние 40 мм, съгласно БДС EN 13108-1/NA.	$м^2$	3903,00	16,67	65 063,01
2	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието АС биндер с дебелина в уплътнено състояние 40 мм, съгласно БДС EN 13108-1/NA.	t	378,00	143,62	54 288,36
	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно ТС	$м^2$	3903,00	1,03	4 020,09
3	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС	$м^2$	3903,00	0,77	3 005,31
	Сметка 1.3 ПЪТНИ РАБОТИ				
1	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество, съгласно ТС	$м^3$	376,00	38,00	14 288,00
2	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал за долен пласт на банкети (тротоари), съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи	$м^3$	144,00	46,00	6 624,00
3	Доставка и полагане на скален материал с подбрана зърнометрия за горен пласт при банкети (тротоари), съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи	$м^3$	72,00	34,90	2 512,80
4	Ревизия, ремонт и повдигане на съществуващи ревизионни шахти включително доставка на чугунен капак и всички свърани с това разходи	бр.	6,00	300,00	1 800,00
5	Изграждане на ревизионни шахти, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	бр.	3,00	670,00	2 010,00
6	Доставка и монтаж на капаци за ревизионни шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	9,00	150,00	1 350,00
7	Почистване на ревизионни и дъждоприемни шахти,включително всички свързани с това разходи	бр	26,00	75,00	1 950,00
8	Ревизия, ремонт и повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти, включително доставка на чугунена решетка и всички свърани с това разходи	бр.	26,00	300,00	7 800,00
9	Изграждане на дъждоприемни шахти, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	бр.	6,00	670,00	4 020,00
10	Доставка и монтаж на бетонови решетъчни плочи, съгласно чертеж , вкл. всички свързани с това разходи.	бр.	32,00	15,00	480,00
11	Изграждане на връзки Ф200 към съществуваща колекторна система, включително всички свързани с това разходи	м	18,00	67,00	1 206,00
12	Ревизия на колекторна система, съгласно проекта и изискванията на от ТС ,включително всички свързани с това разходи	Глоб. сума	1,00	2 500,00	2 500,00
13	Временна организация за обходен маршрут през ..... , с приблизителна дължина ....., включително ремонт и маркировка преди и след извършване на ремонта.	Глоб. сума	1,00	2 500,00	2 500,00
	Общо:				**180 921,88**
	ДДС 20%:				**36 184,38**
	Всичко:				**217 106,26**
	ТРОТОАРИ				
I. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на материал за основа на тротоари, съгласно ТС	$м^3$	18,00	18,70	336,60

№ по ред	Наименование на дейността	Мерна единица	Количество	Единична цена в лв.	Обща сума в лв.
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м	120,00	16,30	1 956,00
3	Доставка и полагане на тротоар с бетонови плочи в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	$м^2$	180,00	29,35	5 283,00
	Общо:				**7 575,60**
	ДДС 20%:				**1 515,12**
	Всичко:				**9 090,72**
	ОБЩО:				**1 069 669,64**
	ДДС 20%:				**213 933,93**
	ВСИЧКО:				**1 283 603,57**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА АРДИНО.....п.....

/инж. Изет Шабан - Кмет на Община Ардино/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ГЕРТ ГРУП" ЕООД.....п.....

/инж. Гюрчай Сюлейман - Управител/