„Йърмаз Инженеринг „ ЕООД,

с. Бенковски, кв. Мъженци 97, община Кирково, обл. Кърджали,
тел.: 0879 50 03 43, ел. поща:yilmaz_81@abvl.bg

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ОБЕКТ: "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортни игрища в гр. Ардино"

ЧАСТ: Архитектурна

ФАЗА: Технически проект

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ: ОБЩИНА АРДИНО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ЙЪЛМАЗ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Съгласували по части:

Конструкции: .....
/инж. Йълмаз Мурад/

Геодезия .....
/инж.Христо Кючуков/

Община Администрация
Ардино
Главен Архитект
ОДОБРЯВАМ:
.....
Дата: 05.09.2018 год.

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
КАБ
арх. ЮРИ Г. КИРЯКОВ
Рег. №: 01149
дата..... подпис.....

Проектант : .....
/арх.Юри Киряков/

Обяснителна записка

Община Администрация Ардино
Главен Архитект
ОДОБРЯВАМ:
Дата: 05.09.2018 год.

ОБЕКТ:" Реконструкция,оборудване и обзавеждане на спортни игрища в гр.Ардино „

I. Общи положения

Проектът е изготвен по въз основа на Техническо задание за проектиране от Общ.Ардино,както и Акт за публична общинска собственост №183 от20.07.2001година.

Паркът е разположен в северната част на град Ардино,граничи на изток с улица"Пирин",а на запад с река"Ардинска".Паркът представлява урегулиран поземлен имот УПИ I от кв.16 по плана на гр.Ардино отреден за озеленяване-парк. В него са разположени спортни игрища на открито,детски кътове и съоръжения за игра,фитнес уреди,които са свързани с благоустроени паркови алеи. Парка е богато озеленен и се подържа в добро състояние.

Предмет на инвестиционното проектиране са две от спортните площадки,разположени в парк "Нилюфер" в град Ардино,а именно комбинирано игрище за мини хандбал и волейбол и игрището за тенис на корт.С настоящия проект игрището за тенис на корт се преустройва в игрище за баскетбол,а игрището за волейбол се благоустроява.

Комбинираното игрище за мини хандбал и волейбол, разположено в южната част на парка се нуждае от подмяна на настилките,оградата и оборудване с нови спортни съоръжения /врати за мини хандбал,мрежа за волейбол/.Игрището за тенис на корт, разположено в северната част на парка се преустройва в игрище за баскетбол.Необходими са подмяна настилката,оградата ,както и спортните съоръжения /кошове за баскетбол/. Входовете на двете игрища се запазват.

II.Архитектурно строително решение.

Проектът е изготвен върху актуална кадастрална основа с отразени съществуващи елементи на инфраструктурата,реализирано благоустрояване и съществуваща дървесна и храстова декоративна растителност около игрищата.

1.Игрище за мини хандбал и волейбол-340,50 кв.м

Подменя се съществуващата настилка с фабрично вулканизирана каучукова настилка в два цвята/син и оранж/.Оранж-155,0кв.м., синьо-178,50 кв.м.

Полага се бял контур от същата настилка.Игрището е оградено с бетонов бордюр, който е облицован с фабрично вулканизирана, каучукова бяла настилка.

Съществуващата ограда от телена мрежа се демонтира и на съществуващата метална конструкция се монтира нова PVC мрежа. Предвидено е боядисване на съществуваща метална конструкция.
В игрището има съществуващо отводняване на терена.

Предвидени са доставка и монтаж на волейболна мрежа/металните колонки са съществуващи/,както и вратички за хандбал /комплект/.

2. Баскетболно игрище-526,00 кв.м

Игрището за тенис на корт се преустройва за баскетболно игрище. Подменя се съществуващата настилка с фабрично вулканизирана каучукова настилка в един цвят-червен. Полага се бял контур от същата настилка.Игрището е оградено с бетонов бордюр, който е облицован с фабрично вулканизирана ,каучукова бяла настилка.

Съществуващата ограда от телена мрежа върху метална конструкция е силно компрометирана .Предвижда се подмяна на металната мрежа с PVC ,като се използва съществуващата метална конструкция.

Предвидено е да се доставят и монтират спортните съоръжения /баскетболни кошове-комплект/

Проектант: арх.Ю.Киряков

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ЮРИ Г. КИРЯКОВ
Рег. №: 01149
дата..... подпис.....

Съставил:
/ Р.Проданова/

Община Администрация
Ардино
Главен Архитект
ОДОБРЯВАМ:
.....
Дата: 05.09.2018 год.

Обект: "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортни игрища в гр. Ардино"

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование на работите	ЕД. МЯРКА	КОЛИ-ЧЕСТВО
1	2	3	4
	Част: Архитектурна		
	Игрища за волейбол,хандбал		
1	Стъргане на съществуваща блажна боя по циментова замазка	м2	340,50
2	Демонтаж на съществуваща ограда от телена мрежа	м2	114,00
3	Полагане фабрично вулканизирана, каучукова настилка , цвят-син	м2	178,50
4	Полагане фабрично вулканизирана, каучукова настилка , цвят-оранж	м2	155,00
5	Полагане фабрично вулканизирана, каучукова настилка , бял контур	м2	7,00
6	Облицовка на бетонов бордюр с Фабрично вулканизирана,каучукова настилка ,цвят-бял	м2	15,00
7	Монтаж на PVC мрежа върху съществув. метална конструкция вис.3,00м	м2	114,50
8	Боядисване на съществуваща метална конструкция/тръби ф30мм	м.л.	233,00
9	Доставка и монтаж на волейболна мрежа	бр.	1,00
10	Доставка е монтаж на вратички за хандбално игрище/вкл.мрежа/	бр.	2,00
11	Превоз на строителни отпадъци със самосвал на 3 км.	м3	19,00

Община Администрация
Ардино
Главен Архитект
ОДОБРЯВАМ:
Дата: 05.09.2018 год.

	баскетболно игрище		
1	Стъргане на съществуваща блажна боя по циментова замазка	м2	526,00
2	Демонтаж на съществуваща ограда от телена мрежа	$м^2$	2887,00
3	Полагане фабрично вулканизирана, каучукова настилка , цвят-червен	$м^2$	526,00
5	Полагане фабрично вулканизирана, каучукова настилка , бял контур	$м^2$	8,00
6	Облицовка на бетонов бордюр с Фабрично вулканизирана,каучукова настилка ,цвят-бял	$м^2$	22,00
7	Монтаж на PVC мрежа върху съществув. метална конструкция вис.3,00м	$м^2$	288,00
8	Монтаж на PVC мрежа върху нова метална конструкция вис.1,60м	$м^2$	154,00
9	Боядисване на съществуваща метална конструкция/тръби ф30мм	м.л.	470,00
10	Доставка и монтаж на баскетбален кош /комплект/	бр.	2,00
11	Превоз на строителни отпадъци със самосвал на 3 км.	м3	27,00

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАЗОСПОСОБНОСТ
арх. ЮРИ Г. КИРЯКОВ
Рег. №: 01149
дата ..... подпис .....

Община Администрация
Ардино
Главен Архитект
ОДОБРЯВАМ:
Дата: 05.09.2018 год.