Изх. №30-63-26/19.12.2016 г.

Относно: разяснение по обществена поръчка с предмет: **„Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект за обект: „Реконструкция/рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Жълтуша; общ. Ардино; област Кърджали и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи”;**

Уважаеми Участници,

На основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП публикуваме разяснения по зададени въпроси, както следва:

Въпрос №1:

В Техническата спецификация не са посочени данни за дължините на обектите 1,2, 3 и 5 в обхвата на задачата:

1. Подмяна на тласкателя от ПС II-ри подем до НР 500 м3;
2. Подмяна на гравитачен водопровод от НР 500 м3 до НР 140 м3;
3. Подмяна на хранителни водопроводи от НР 140 м3 до селото, с диаметри съгласно хидравличното оразмеряване;
4. Изграждане на водомерни възли на връзките при входовете към селото;
5. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на селото, съгласно направеното хидравлично оразмеряване.

Моля да ни предоставите информация относно тези дължини.

Разяснение №1:

По точка 1. Тласкателя от ПС II-ри подем до НР 500 м3 е изпълнен с Ф125 стоманени тръби и е с приблизителна дължина 1 650 м.

По точка 2. Гравитачния водопровод от НР 500 м3 до НР 140 м3 е изпълнен с Ф125 стоманени тръби и е с приблизителна дължина 650 м.

По точка 3. Хранителния водопровод от НР 140 м3 до с. Жълтуша е с приблизителна дължина 180 м. и е изпълнен със стоманени тръби Ф125.

По точка 4. водомерни възли трябва да се поставят след резервоар 140 м3 преди населеното място за обхващане на всички водни количества, които се консумират. В зависимост от разработката на проекта при отклонения за махали от тях също да се поставят водомерни възли.

П точка 5. вътрешната водопроводна мрежа на селото е изпълняване основно преди 1990 г. със средства от Окръжен съвет Кърджали, мина „Еньовче” и по стопански начин. Част от нея не преминава по улици. В новата разработка следва да се прекарат водопроводите по съществуващите улици с цел добра експлоатация.

Въпрос №2:

Проектирането в работна фаза на трасетата на външните водопроводи, които са посочени в обекти 1, 2 и 3 изисква наличието на ПУП. В техническата спецификация не е посочено дали има вече изготвени ПУП-ове за съответните обекти.

Моля да ни предоставите информация относно наличието или липсата на ПУП-ове за съответните обекти.

Разяснение №2:

Няма изготвени ПУП-ове за съответните обекти.

Въпрос №3:

В образец 3 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, страници 2 и 3 Съдържание на Техническото предложение е посочено:

1. „Предложение за организацията и професионалната компетентност на персонала, на който е възложено упражняването на строителния надзор по време на строителството" на отделните обекти/ строежи:

А). Относно организацията за изпълнение на дейността, свързана с ***упражняването на строителния надзор*** *в рамките на съответната обособена позиция от настоящата обществена поръчка*, както и предложение за разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на предвидените действия: ……

Б). Относно професионалната компетентност на персонала, на който е възложено ***упражняването на строителния надзор*** по време на строителството на отделните обекти/строежи, като минимум:

Моля уточнете дали става въпрос за техническа грешка и как точно трябва да се четат посочените параграфи.

Разяснение №3:

В образец 3 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, страници 2 и 3 е допусната техническа грешка. Моля да се чете:

1. „Предложение за организацията и професионалната компетентност на персонала, на който е възложено изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството:

А). Относно организацията за изпълнение на дейността, свързана с изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството, както и предложение за разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на предвидените действия: ……

Б). Относно професионалната компетентност на персонала, на който е възложено изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството, като минимум:.....

РЕСМИ МУРАД:
КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО

Република България, област Кърджали
гр. Ардино, ул."Бели брези" № 31
тел. +3651 4238; факс +3651 4568
e-mail: ardino@abv.bg