А Н Е К С № 1
към Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка № 2/01.06.2020г.

Днес 13.01.2021 г. в гр. Ардино, се подписа настоящият анекс между:

1. ОБЩИНА АРДИНО БУЛСТАТ: 000235750, със седалище и адрес на управление: гр. Ардино, ул. Бели брези №31, представлявана от инж. ИЗЕТ ШАБАН – Кмет на Община Ардино и Фатме Хаджисаид - Главен счетоводител, наричана за краткост в договора „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ** - от една страна

и от друга

2. „СОЛАК М.С.” ООД, ЕИК 108515544, със седалище и адрес на управление: с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали, представлявано от МЕТИН СОЛАК - управител, наричано за краткост в договор **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

във връзка с установена в хода на строителството на обект: *"Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Васил Левски“ – гр. Ардино, община Ардино“* необходимост от изменение на част от първоначално предвидените по проекта видове и/или количества СМР, вкл. необходимост от изпълнение на нови видове СМР, непредвидени в първоначалната количествено-стойностната сметка, представена като приложение към **Договора за възлагане изпълнението на обществена поръчка № 2/01.06.2020г. (наричан по-долу за краткост „Договора**“), в изпълнение на вписани в Заповедната книга за строежа указания /заповеди/ на лицето, упражняващо авторски надзор по време на строителството, при съобразяване с мотивите за промените, посочени в обосновката за причините, наложили изменението, подписана от всички участници в строителството на посочения обект **и на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 6, т. 2 от Договор № 2/01.06.2020г.** страните постигнаха съгласие за следното:

§1. Към Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка № 2/01.06.2020г. се приема нова Количествено-стойностна сметка /КСС/, която заменя досега приложимата в отношенията между страните, като същата представлява неразделна част от настоящия Анекс № 1.

§2. Чл. 6, т. 1 от Договора се променя, както следва:
„**1.** Приетата договорна сума е в съответствие с Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Количествено-стойностната сметка, приложена към настоящия анекс, съгласно които общата цена за изпълнение на договора с предмет: " *Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Васил Левски“ – гр. Ардино, община Ардино“* **възлиза на: 859 458,66 лв., (словом: осемстотин петдесет и девет хиляди четиристотин петдесет и осем лева и шестдесет и шест стотинки), без ДДС; ДДС 20% - 171 891,73 лв., (словом: сто седемдесет и една хиляди осемстотин деветдесет и един лева и седемдесет и три стотинки), съответно 1 031 350,39 лв., (словом: един милион тридесет и една хиляди триста и петдесет лева и тридесет и девет стотинки) с включен с включен ДДС“.**

Неразделна част от настоящия анекс представлява Приложение - Количествено-стойностна сметка.

Настоящият Анекс № 1 е неразделна част от Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка № 2/01.06.2020г. и влиза в сила от датата на одобрението му от ДФ „Земеделие“ чрез сключване на допълнително споразумение (анекс) към Административен договор BG06RDNP001-7.002-0007-C01 от 08.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 ПРСР за периода 2014 – 2020 г. за проект: "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Васил Левски – град Ардино, община Ардино“, сключен между ДФ „Земеделие и община Ардино.

Всички останали клаузи от основния Договор се запазват.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНАТА:

____П___П_____/инж. Изет Шабан/

ГЛАВЕН СЧЕТОВДИТЕЛ:

_____П_____/Фатме Хаджисаид/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„СОЛАК М.С.” ООД:

_____П_____/Метин Солак/

Приложение № 1 към Анекс № 1 към Договор за обществена поръчка № 2/01.06.2020г.

КОЛИЧЕСТВЕНО -СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ:"Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ "Васил Левски" - гр. Ардино, община Ардино“
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Ардино
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СОЛАК М.С.” ООД

№	НАИМЕНОВАНИЕ - ВИД РАБОТА	МЯРКА	К-ВО	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ
	7	8	9	10	11
	ЧАСТ ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА				
	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, натоварване и превоз на депо	$м^2$	3627,00	4,50	16321,50
2	Разваляне на бетонови бордюри и транспортиране на депо	м'	293,51	2,95	865,85
3	Разваляне на тротоар от бетонови плочи и превоз на депо, вкл. всички свързани с това разходи	$м^2$	232,77	2,85	663,39
4	Разваляне на тротоар от мозаечни плочи и превоз на депо, вкл. всички свързани с това разходи	$м^2$	425,02	2,85	1211,31
5	Разваляне на бетонови сълбища(зазидани подходи към сутеренно ниво) и превоз на депо, вкл. всички свързани с това разходи	$м^2$	20,90	23,35	488,02
					19550,07
	БЕТОНОВИ РАБОТИ				
6	Доставка и полагане на трошен камък 0-40 с подбрана зърнометрия, за пътна основа, включително профилиране и уплътняване, както и всички свързани с това разходи	$м^3$	365,00	42,40	15476,00
7	Доставка,полагане и уплътняване на почва категория А1, А2.4 или А2.5 за запълване на терена на мястото на премахнатите бетонови стълбища, вкл. всички свързани с това разходи	$м^3$	37,70	33,50	1262,95
8	Доставка и полагане на бетонови паркови бордюри с размер 60/15/4, вкл. всички свързани с това разходи.	м'	114,09	17,65	2013,69
9	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 50/35/18, вкл. всички свързани с това разходи	м'	179,42	29,70	5328,77
10	Доставка и полагане на бетон С12/15 за основа под бордюри, вкл. всички свързани с това разходи	$м^3$	17,58	115,00	2021,70
11	Доставка и полагане на циментова замазка М20 под тротоарни настилки с клас на цимента 32,5 и дебелина мин. 5см, включително всички свързани с това разходи	$м^3$	32,90	195,00	6415,50
12	Доставка, полагане и уплътняване на сипица за тротоарни настилки с дебелина мин. 5см	$м^3$	32,90	28,60	940,94
13	Доставка и полагане на тротоарна настилка - цветна - на циментова фуга, вкл. всички свързани с това разходи	$м^2$	425,02	28,00	11900,56
14	Доставка и полагане на тротоарна настилка - сива - на циментова фуга, вкл. всички свързани с това разходи	$м^2$	232,77	28,00	6517,56
15	Доставка и полагане на тротоарни плочки за стъпала - цветни , вкл. всички свързани с това разходи	м2	65,00	45,61	2964,65
16	Доставка и полагане на бетон С20/25 за нов борд около английските дворове с h=10см	м'	148,64	5,70	847,25
					55689,57
	АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ				
17	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А (АС 12,5 изн А) за горен пласт на покритието с дебелина след уплътняването 4см.	$м^2$	3627,00	13,95	50596,65
18	Направа на първи битумен разлив за връзка, вкл. всички свързани с това разходи	$м^2$	3627,00	1,35	4896,45
19	Направа на втори битумен разлив, вкл. всички свързани с това разходи	$м^2$	3627,00	1,10	3989,70
					59482,80
	ПОДПОРНИ СТЕНИ				
20	Запълване с цимент амортизирани части на подпорна стена около зелените площи, включително всички свързани с това разходи.	$м^2$	3,00	175,00	**525,00**
	ЧАСТ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
	ЗАТРЕВЯВАНЕ				
21	Реновиране на зелени площи (почистване, косене, аериране, торене,подсяване,валиране, поливане), вкл. всички свързани с това разходи	$м^2$	1175,87	8,00	**9406,96**
	НЕРАСТИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - доставка и полагане, с вкл. всички необходими разходи.				
22	Торо-почвена смеска с 15% разбухване средно по 1-2см в зелените площи	$м^3$	11,76	32,00	376,32
23	Доставка на тревна смеска за подсяване на зелени площи-норма 10 гр/м2, с вкл. всички необходими разходи.	кг	11,76	11,20	131,71
24	Минерална тор комбинирана - норма 30 гр/м2	кг	36,00	5,80	208,80
					716,83
	ПАРКОВА МЕБЕЛ				
25	Демонтаж на амортизирани пейки ,с вкл. всички необходими разходи.	бр.	9,00	15,00	135,00
26	Доставка и монтаж на дървени пейки,с вкл. всички необходими разходи	бр.	9,00	355,65	3200,85
27	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци,с вкл. всички необходими разходи.	бр.	10,00	165,20	1652,00
28	Доставка и монтаж на парапет,с вкл. всички необходими разходи.	м'	2,00	89,10	178,20
29	Доставка и монтаж на парапет,с вкл. всички необходими разходи.	м'	5,05	89,10	449,96
					5616,01
	ПОДЛОЖНИ ПЛАСТОВЕ				
30	Бетонов фундамент за поставяне на пейки 800/200/400 мм - по 2 броя на пейка	м3	1,15	245,00	281,75
31	Бетонов фундамент за поставяне на кошчета 400/400/400 мм	м3	0,64	245,00	156,80
					438,55
	БОЯДЖИИСКИ РАБОТИ				
32	Боядисване и грундиране на метални ажурни огради с вкл. всички необходими разходи.	м'	880,00	9,00	7920,00
33	Боядисване и грундиране на стени с цветен латекс двукратно, включително всички свързани с това разходи	$м^2$	6806,38	4,95	33691,58
34	Боядисване и грундиране на тавани с латекс двукратно, включително всички свързани с това разходи	$м^2$	3307,02	5,65	18684,66
35	Направа на гипсова шпакловка по тавани (2 етаж) и тавани и стени по другите етажи и стълбищни клетки в участъците със силно компрометирана основа, включително грундиране и всички свързани с това разходи - 25% от общите площи	$м^2$	2528,00	9,20	23257,60

36	Боядисване на фасада с цветен фасаген, включително грундиране и всички необходими за целта разходи	м^2	2698,88	12,00	32386,56
					115940,40
ЧАСТ АРХИТЕКТУРА					
ПОКРИВНИ РАБОТИ					
37	Претърсване на керемиден покрив и частична подмяна на керемиди,с вкл. всички необходими разходи.	м^2	580,00	8,00	4640,00
38	Ревизиране и ремонт на съществуващи улуци	м'	258,00	4,20	1083,60
39	Събиране, изнасяне и натоварване на строителни отпадъци от таванската плоча и подготовката и за полагане на пароизолация и топлоизолация	м^2	1285,00	1,46	1876,10
40	Доставка и монтаж на пароизолоация върху тавanска плоча,с вкл. всички необходими разходи.	м^2	1285,00	3,90	5011,50
41	Доставка и монтаж топлоизолоация от каменна вата с деб.12см върху пароизолационен пласт върху таванската плоча,с вкл.лепило,дюбели, профили,крепежни елементи и всички необходими разходи.	м^2	1285,00	17,90	23001,50
42	Доставка и монтаж на гиспофазер с деб. 2см върху топлоизолационна система от каменна вата,с вкл. всички необходими разходи.	м^2	1285,00	13,00	16705,00
					52317,70
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ				
43	Доставка и поставяне на елементи за достъпна среда-стълбищни платформи	бр.	2,00	7050,00	14100,00
	Доставка и монтаж на захранващо блок-табло за захранване и управление на стълбищните платформи , в т.ч. Монтаж, кабели, свързване, пускане в експлоатация и изпитване	бр.	2,00	4691,28	9382,56
44	Премахване на стара и доставка и полагане на нова настилка от ламиниран паркет – високоустойчив клас на износване и позволяващ почстване с дезинфектанти	м^2	2010,90	49,95	100444,46
45	Направа на саморазливна замазка под нова настилка вкл. Грундиране и всички свързани с това разходи	м^2	2010,90	8,20	16489,38
46	Полагане циментова замазка по външно стълбище към сутерена	м^2	3,00	14,60	43,80
47	Доставка и монтаж на нови метални решетки - английски дворове	м^2	152,00	35,00	5320,00
48	Направа на нова циментова мазилка - английски двор	м^2	433,00	12,00	5196,00
					150976,20
ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА					
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
49	Демонтаж на ГРТ1 включително монтирането в него оборудване (ВлДК прекъсвач - 3бр.; високомощни предпазителя с основа - 9 бр.; винтови предпазители с основа - 18 бр.; метален шкаф 0,8/2 m)	бр.	1,00	420,00	420,00
50	Демонтаж на ГРТ2 включително монтирането в него оборудване (ВлДК прекъсвач - 1бр.; прекъсвачи тип А1 - 9 бр.; високомощни предпазителя с основа - 6 бр.; винтови предпазители с основа - 27 бр.; АП - 3 бр.; метален шкаф 1,2/2,2 m)	бр.	1,00	560,00	560,00
51	Демонтаж на РТкухня включително монтирането в него оборудване (ВлДК прекъсвач - 1бр.; прекъсвачи тип А1 - 4 бр.; основи за винтови предпазители с - 17 бр.; АП - 11 бр.; пакетен ключ 1 бр.; метален шкаф 0,8/2,2 m)	бр.	1,00	440,00	440,00
52	Демонтаж на етажни разпределителни табла, метални 400/600 (сутерен нова част)	бр.	1,00	200,00	200,00
53	Демонтаж на етажни разпределителни табла, метални 300/400	бр.	3,00	145,00	435,00
54	Демонтаж на етажни разпределителни табла, метални 250/500 (старо котелно)	бр.	1,00	150,00	150,00
55	Демонтаж на етажни разпределителни табла, метални 250/250	бр.	3,00	125,00	375,00
56	Демонтаж на разпределително табло (бюфет)	бр.	1,00	110,00	110,00
57	Демонтаж на разпределително табло (зъболекарски кабинет)	бр.	1,00	110,00	110,00
58	Демонтаж на табло тип "Апартаментно", комплект с АП	бр.	3,00	110,00	330,00
59	Демонтаж на АП 3р. от табло котелно	бр.	1,00	4,50	4,50
60	Демонтаж на осветителни тела	бр.	360,00	7,20	2592,00
61	Демонтаж на ключове и контакти	бр.	240,00	3,80	912,00
62	Възстановяване на мазилката на демонтираните ключове и контакти	бр.	240,00	1,80	432,00
63	Демонтаж на открита кабелна инсталация (старо котелно)	бр.	1,00	270,00	270,00
64	Демонтаж захранващи кабели стари котли и транспортни ленти	бр.	1,00	90,00	90,00
65	демонтаж на евакууазионни осветителни тела	бр.	15,00	4,90	73,50
66	Демонтаж на звънци	бр.	9,00	8,00	72,00
					7576,00
	ЕЛ ТАБЛА				
67	Доставка и монтаж на ел. табло, оборудвано по схема ГРТ1	бр.	1,00	868,00	868,00
68	Доставка и монтаж на ел. табло, оборудвано по схема ГРТ2	бр.	1,00	1120,00	1120,00
69	Доставка и монтаж на ел. табло, оборудвано по схема РТ1.1	бр.	1,00	620,00	620,00
70	Доставка и монтаж на ел. табло, оборудвано по схема РТ1.2	бр.	1,00	700,00	700,00
71	Доставка и монтаж на ел. табло, оборудвано по схема РТ1.3	бр.	1,00	620,00	620,00
72	Доставка и монтаж на ел. табло, оборудвано по схема РТ2.1	бр.	1,00	520,00	520,00
73	Доставка и монтаж на ел. табло, оборудвано по схема РТ2.2	бр.	1,00	580,00	580,00
74	Доставка и монтаж на ел. табло, оборудвано по схема РТ2.3	бр.	1,00	520,00	520,00
75	Доставка и монтаж на ел. табло, оборудвано по схема Тбюфет	бр.	1,00	220,00	220,00
76	Доставка и монтаж на ел. табло, оборудвано по схема Тзъб.	бр.	1,00	230,00	230,00
77	Доставка и монтаж на ел. табло, оборудвано по схема РТкухня	бр.	1,00	1280,00	1280,00
78	Доставка и монтаж на ел. табло, оборудвано по схема ГРТфизк.салон	бр.	1,00	585,00	585,00
79	Доставка и монтаж на ел. табло, оборудвано по схема РТфизк.салон	бр.	1,00	390,00	390,00
80	Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1Р, крива С, до 32А (в табло котелно)	бр.	3,00	14,07	42,21
					8295,21
	ИНСТАЛАЦИИ				
81	Доставка и монтаж на конзолна кутия	бр.	344,00	3,50	1204,00
82	Доставка и монтаж на единичен ключ 10А	бр.	138,00	7,71	1063,98
83	Доставка и монтаж на единичен ключ 10А, открит монтаж	бр.	6,00	5,71	34,26
84	Доставка и монтаж на дивиаторен ключ 10А	бр.	12,00	7,75	93,00
85	Доставка и монтаж на единичен контакт тип "Шуко", 230V, 16А , IP2X	бр.	149,00	8,88	1323,12
86	Доставка и монтаж на двоен контакт тип "Шуко", 230V, 16А , IP2X	бр.	45,00	14,93	671,85
87	Доставка и монтаж на единичен контакт тип "Шуко", 230V, 16А , IP2X, открита инсталация	бр.	7,00	9,07	63,49
88	Доставка и монтаж на бойлерно табло	бр.	4,00	34,85	139,40
89	Доставка и монтаж на разклонителна кутия	бр.	388,00	6,14	2382,32
90	Доставка и монтаж на разклонителна кутия, открит монтаж	бр.	12,00	5,25	63,00
91	Доставка и вкопаване под мазилка на кабел тип ПВВ-МБ1 3х1.5, вкл. възстановяване на мазилката	m	4625,00	3,76	17390,00
92	Доставка и вкопаване под мазилка на кабел тип ПВВ-МБ1 3х2.5, вкл. възстановяване на мазилката	m	2240,00	5,92	13260,80
93	Доставка и вкопаване под мазилка на кабел тип СВТ 5х10, вкл. възстановяване на мазилката	m	110,00	16,74	1841,40
94	Доставка и вкопаване под мазилка на кабел тип СВТ 3х6, вкл. възстановяване на мазилката	m	26,00	8,74	227,24

95	Доставка и полагане на кабел тип СВТ 5х35	m	45,00	52,11	2344,95
96	Доставка и полагане открито на кабел тип СВТ 3х1.5	m	125,00	2,91	363,75
97	Доставка и полагане открито на кабел тип СВТ 3х2.5	m	50,00	3,74	187,00
98	Доставка и полагане на метална гофрирана тръба с pvc покритие Ф26	m	60,00	2,56	153,60
99	Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на кабел тип СВТ 3х1.5	m	45,00	2,31	103,95
100	Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на кабел тип СВТ 3х2.5	m	15,00	3,14	47,10
101	Доставка и монтаж на пулт за управление с два бутона старт и стоп 230V	бр.	2,00	55,92	111,84
102	Доставка и монтаж на звънец електронен 230V	бр.	9,00	38,24	344,16
103	Доставка на конзола 0,6 м за монтаж на осветителни тела над черна дъска	бр.	112,00	29,30	3281,60
104	Доставка и монтаж на осветително тяло с Т8 LED пури 120см. С мощност 1х18W, 2080lm	бр.	116,00	64,80	7516,80
105	Доставка и монтаж на осветително тяло с Т8 LED пури 120см. С мощност 2х18W, 4160lm	бр.	208,00	94,30	19614,40
106	Доставка и монтаж на осветително тяло с Т8 LED пури 150см. С мощност 2х23W, 5600lm	бр.	223,00	106,30	23704,90
107	Доставка и монтаж на противовлажно осветително тяло, оборудвано с LED лампа 12 W	бр.	34,00	48,20	1638,80
108	Доставка и монтаж на LED прожектор 20W, IP65	бр.	22,00	52,40	1152,80
109	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло 8 W	бр.	38,00	36,00	1368,00
					101691,51
	ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				
110	Доставка и набиване на заземител от поцинкована стомана 63/63/6mm, с дължина 1,5 m	бр.	8,00	64,60	516,80
111	Доставка и монтаж на ревизионна кутия за измерване на съпротивлението на заземителната инсталация.	бр.	4,00	18,15	72,60
112	Направа на изкоп за заземяването 0,8/0,4 m	m	12,00	18,00	216,00
113	Доставка и полагане на поцинкована шина 40х4 мм.	m	36,00	7,25	261,00
114	Доставка и монтаж на клема пл.40/пл.40	бр.	12,00	10,44	125,28
115	Зариване и трамбоване на изкоп 0,8/0,4	m	12,00	6,80	81,60
					1273,28
	ПУСКОВО НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ				
116	Измерване съпротивлението на точка от защитното заземление	бр.	4,00	23,00	92,00
117	Измерване на контура фаза-нула	бр.	201,00	1,40	281,40
118	Измерване на дефектнотокова защита	бр.	32,00	18,80	601,60
119	Измерване на импеданса на контура фаза - защитен проводник	бр.	201,00	1,40	281,40
120	Измерване осветеността на помещенията	бр.	92,00	15,00	1380,00
					2636,40
ЧАСТ В и К					
КЛОН 1					
121	РЯЗАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА, ИЗВОЗВАНЕ И ДЕПОНИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ	м2	163,57	5,25	858,74
122	ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	141,76	3,70	524,52
123	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	35,44	17,61	624,08
124	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(ДО 1.2 М.И ДЪЛБ.0-2М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ МАШИНЕН С КЪРТАЧ СК.ПОЧВА	м2	255,00	63,99	16317,13
125	УКРЕПВАНЕ НЕПЛЪТНО ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ	м2	823,22	6,74	5548,50
126	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - МАШИННО	м3	129,66	5,34	692,38
127	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД И НАД ТРЪБАТА	м3	82,31	22,70	1868,44
128	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PVC DN/OD 250, SN/8	м	155,78	26,01	4051,81
129	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	276,81	7,93	2195,09
130	УПЛЪТНЯВАНЕ ОБРАТЕН НАСИП С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20 СМ	м3	276,81	2,58	714,16
131	ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ И ШАХТИ	м	155,78	0,83	129,30
132	НАТОВАРВАНЕ ИЗЛИШНА МАСА НА ТРАНСПОРТ	м3	155,39	3,57	554,74
133	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ПОЧВИ ДО 5 КМ.	м3	155,39	3,75	582,71
134	ЛЕНТА ДА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ИЗКОПА	м	311,56	0,50	155,78
135	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА С НАДПИС "КАНАЛИЗАЦИЯ"	м	155,78	0,50	77,89
136	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНОБЕТОНОВА РЕВИЗИОННА ШАХТА Ø1000, КОМПЛЕКТ СТЪПАЛА, ЧУГУНЕН КАПАК Ø600 КЛАС НА НАТОВАРВАНЕ D400	м	6,00	1500,00	9000,00
137	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНОБЕТОНОВА РЕВИЗИОННА ШАХТА Ø1000 С ПАД ДО 50СМ., КОМПЛЕКТ СТЪПАЛА, ЧУГУНЕН КАПАК Ø600 КЛАС НА НАТОВАРВАНЕ D400	м	2,00	1600,00	3200,00
138	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНОБЕТОНОВА КАСКАДНА РЕВИЗИОННА ШАХТА Ø1000, КОМПЛЕКТ СТЪПАЛА, ЧУГУНЕН КАПАК Ø600 КЛАС НА НАТОВАРВАНЕ D400	м	2,00	1800,00	3600,00
139	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ <<03-01-008>>	м3	65,43	32,00	2093,76
140	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪЖДОПРИЕМНА ШАХТА С УТАИТЕЛНА ЧАСТ, ФИЛТЪРЕН КОШ ЗА ГРУБИ ОТПАДЪЦИ И ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА С КЛАС НА НАТОВАРВАНЕ D400, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАУСТВАНЕ В КАНАЛИЗАЦИЯ С PVC SN8 DN/OD200 ТРЪБА, КОЛЯНО 45° И ТРОЙНИК 250/200	бр.	2,00	1231,80	2463,60
141	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА 3 МЕТРА ЧУГУНЕНА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА Ø100 И ЗАУСТВАНЕ В КАНАЛИЗАЦИЯ С PVC SN8 DN/OD110 ТРЪБА, КОЛЯНО 90°, КОЛЯНО 45°, ТРОЙНИК 250/110	бр.	11,00	334,75	3682,25
142	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДОВ СИФОН С РЕШЕТКА Ø100 И ЗАУСТВАНЕ В КАНАЛИЗАЦИЯ С PVC SN8 DN/OD110 ТРЪБА, КОЛЯНО 45º И ТРОЙНИК 250/110	бр.	13,00	267,65	3479,45
					62414,33
	КЛОН 2				
143	РЯЗАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА, ИЗВОЗВАНЕ И ДЕПОНИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ	м2	98,06	5,25	514,82
144	ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	69,88	3,70	258,54
145	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	17,47	17,61	307,63
146	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(ДО 1.2 М.И ДЪЛБ.0-2М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ МАШИНЕН С КЪРТАЧ СК.ПОЧВА	м2	169,55	63,99	10849,70
147	УКРЕПВАНЕ НЕПЛЪТНО ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ	м2	489,33	6,74	3298,08
148	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - МАШИННО	м3	77,07	5,34	411,55
149	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД И НАД ТРЪБАТА	м3	49,34	22,70	1120,02
150	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PVC DN/OD 250, SN/8	м	93,40	26,01	2429,23
151	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	163,75	7,93	1298,56
152	УПЛЪТНЯВАНЕ ОБРАТЕН НАСИП С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20 СМ	м3	163,75	2,58	422,48
153	ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ И ШАХТИ	м	93,40	0,83	77,52
154	НАТОВАРВАНЕ ИЗЛИШНА МАСА НА ТРАНСПОРТ	м3	93,15	3,57	332,53

155	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ПОЧВИ ДО 5 КМ.	м3	93,15	3,75	349,29
156	ЛЕНТА ДА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ИЗКОПА	м	186,79	0,50	93,40
157	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА С НАДПИС "КАНАЛИЗАЦИЯ"	м	93,40	0,50	46,70
158	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНОБЕТОНОВА РЕВИЗИОННА ШАХТА Ø1000, КОМПЛЕКТ СТЪПАЛА, ЧУГУНЕН КАПАК Ø600 КЛАС НА НАТОВАРВАНЕ D400	м	3,00	1500,00	4500,00
159	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ <<03-01-008>>	м3	39,22	32,00	1255,04
160	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪЖДОПРИЕМНА ШАХТА С УТАИТЕЛНА ЧАСТ, ФИЛТЪРЕН КОШ ЗА ГРУБИ ОТПАДЪЦИ И ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА С КЛАС НА НАТОВАРВАНЕ D400, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАУСТВАНЕ В КАНАЛИЗАЦИЯ С PVC SN8 DN/OD200 ТРЪБА, КОЛЯНО 45° И ТРОЙНИК 250/200	бр.	10,00	1231,80	12318,00
					39883,09
	КЛОН 3				
161	РЯЗАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА, ИЗВОЗВАНЕ И ДЕПОНИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ	м2	25,30	5,25	132,83
162	ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	22,08	3,70	81,69
163	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	5,52	17,61	97,19
164	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(ДО 1.2 М.И ДЪЛБ.0-2М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ МАШИНЕН С КЪРТАЧ СК.ПОЧВА	м2	35,12	63,99	2247,52
165	УКРЕПВАНЕ НЕПЛЪТНО ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ	м2	119,47	6,74	805,23
166	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - МАШИННО	м3	18,82	5,34	100,50
167	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД И НАД ТРЪБАТА	м3	12,73	22,70	288,97
168	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PVC DN/OD 250, SN/8	м	24,09	26,01	626,61
169	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	38,69	7,93	306,79
170	УПЛЪТНЯВАНЕ ОБРАТЕН НАСИП С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20 СМ	м3	38,69	2,58	99,81
171	ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ И ШАХТИ	м	24,09	0,83	20,00
172	НАТОВАРВАНЕ ИЗЛИШНА МАСА НА ТРАНСПОРТ	м3	24,03	3,57	85,80
173	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ПОЧВИ ДО 5 КМ.	м3	24,03	3,75	90,12
174	ЛЕНТА ДА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ИЗКОПА	м	48,18	0,50	24,09
175	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА С НАДПИС "КАНАЛИЗАЦИЯ"	м	24,09	0,50	12,05
176	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНОБЕТОНОВА РЕВИЗИОННА ШАХТА Ø1000, КОМПЛЕКТ СТЪПАЛА, ЧУГУНЕН КАПАК Ø600 КЛАС НА НАТОВАРВАНЕ D400	м	1,00	1500,00	1500,00
177	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ <<03-01-008>>	м3	10,12	32,00	323,84
178	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪЖДОПРИЕМНА ШАХТА С УТАИТЕЛНА ЧАСТ, ФИЛТЪРЕН КОШ ЗА ГРУБИ ОТПАДЪЦИ И ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА С КЛАС НА НАТОВАРВАНЕ D400, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАУСТВАНЕ В КАНАЛИЗАЦИЯ С PVC SN8 DN/OD200 ТРЪБА, КОЛЯНО 45° И ТРОЙНИК 250/200	бр.	1,00	1231,80	1231,80
179	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА 3 МЕТРА ЧУГУНЕНА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА Ø100 И ЗАУСТВАНЕ В КАНАЛИЗАЦИЯ С PVC SN8 DN/OD110 ТРЪБА, КОЛЯНО 90°, КОЛЯНО 45°, ТРОЙНИК 250/110	бр.	4,00	334,75	1339,00
					9413,84
	КЛОН 4				
180	РЯЗАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА, ИЗВОЗВАНЕ И ДЕПОНИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ	м2	130,40	5,25	684,60
181	ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	150,08	3,70	555,31
182	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	37,52	17,61	660,74
183	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(ДО 1.2 М.И ДЪЛБ.0-2М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ МАШИНЕН С КЪРТАЧ СК.ПОЧВА	м2	147,40	63,99	9432,38
184	УКРЕПВАНЕ НЕПЛЪТНО ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ	м2	638,12	6,74	4300,93
185	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - МАШИННО	м3	100,50	5,34	536,67
186	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД И НАД ТРЪБАТА	м3	65,65	22,70	1490,26
187	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PVC DN/OD 250, SN/8	м	124,19	26,01	3230,18
188	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	211,11	7,93	1674,12
189	УПЛЪТНЯВАНЕ ОБРАТЕН НАСИП С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20 СМ	м3	211,11	2,58	544,67
190	ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ И ШАХТИ	м	124,19	0,83	103,08
191	НАТОВАРВАНЕ ИЗЛИШНА МАСА НА ТРАНСПОРТ	м3	123,90	3,57	442,31
192	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ПОЧВИ ДО 5 КМ.	м3	123,90	3,75	464,61
193	ЛЕНТА ДА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ИЗКОПА	м	248,38	0,50	124,19
194	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА С НАДПИС "КАНАЛИЗАЦИЯ"	м	124,19	0,50	62,10
195	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНОБЕТОНОВА РЕВИЗИОННА ШАХТА Ø1000, КОМПЛЕКТ СТЪПАЛА, ЧУГУНЕН КАПАК Ø600 КЛАС НА НАТОВАРВАНЕ D400	м	7,00	1500,00	10500,00
196	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНОБЕТОНОВА РЕВИЗИОННА ШАХТА Ø1000 С ПАД ДО 50СМ., КОМПЛЕКТ СТЪПАЛА, ЧУГУНЕН КАПАК Ø600 КЛАС НА НАТОВАРВАНЕ D400	м	1,00	1600,00	1600,00
197	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНОБЕТОНОВА КАСКАДНА РЕВИЗИОННА ШАХТА Ø1000, КОМПЛЕКТ СТЪПАЛА, ЧУГУНЕН КАПАК Ø600 КЛАС НА НАТОВАРВАНЕ D400	м	1,00	1800,00	1800,00
198	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ <<03-01-008>>	м3	52,15	32,00	1668,80
199	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪЖДОПРИЕМНА ШАХТА С УТАИТЕЛНА ЧАСТ, ФИЛТЪРЕН КОШ ЗА ГРУБИ ОТПАДЪЦИ И ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА С КЛАС НА НАТОВАРВАНЕ D400, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАУСТВАНЕ В КАНАЛИЗАЦИЯ С PVC SN8 DN/OD200 ТРЪБА, КОЛЯНО 45° И ТРОЙНИК 250/200	бр.	4,00	1231,80	4927,20
200	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА 3 МЕТРА ЧУГУНЕНА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА Ø100 И ЗАУСТВАНЕ В КАНАЛИЗАЦИЯ С PVC SN8 DN/OD110 ТРЪБА, КОЛЯНО 90°, КОЛЯНО 45°, ТРОЙНИК 250/110	бр.	10,00	334,75	3347,50
201	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДОВ СИФОН С РЕШЕТКА Ø100 И ЗАУСТВАНЕ В КАНАЛИЗАЦИЯ С PVC SN8 DN/OD110 ТРЪБА, КОЛЯНО 45° И ТРОЙНИК 250/110	бр.	12,00	267,65	3211,80
					51361,45
	КЛОН 5				
202	РЯЗАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА, ИЗВОЗВАНЕ И ДЕПОНИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ	м2	49,62	5,25	260,51
203	ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	77,45	3,70	286,57
204	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	19,36	17,61	340,98
205	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(ДО 1.2 М.И ДЪЛБ.0-2М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ МАШИНЕН С КЪРТАЧ СК.ПОЧВА	м2	34,02	63,99	2176,68

206	УКРЕПВАНЕ НЕПЛЪТНО ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ	м2	249,20	6,74	1679,61
207	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - МАШИННО	м3	39,25	5,34	209,60
208	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД И НАД ТРЪБАТА	м3	24,97	22,70	566,82
209	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PVC DN/OD 250, SN/8	м	47,26	26,01	1229,23
210	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	83,69	7,93	663,67
211	УПЛЪТНЯВАНЕ ОБРАТЕН НАСИП С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20 СМ	м3	83,69	2,58	215,92
212	ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ И ШАХТИ	м	47,26	0,83	39,23
213	НАТОВАРВАНЕ ИЗЛИШНА МАСА НА ТРАНСПОРТ	м3	47,14	3,57	168,29
214	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ПОЧВИ ДО 5 КМ.	м3	47,14	3,75	176,78
215	ЛЕНТА ДА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ИЗКОПА	м	94,52	0,50	47,26
216	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА С НАДПИС "КАНАЛИЗАЦИЯ"	м	47,26	0,50	23,63
217	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНОБЕТОНОВА РЕВИЗИОННА ШАХТА Ø1000, КОМПЛЕКТ СТЪПАЛА, ЧУГУНЕН КАПАК Ø600 КЛАС НА НАТОВАРВАНЕ D400	м	1,00	1500,00	1500,00
218	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ <<03-01-008>>	м3	19,85	32,00	635,20
219	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪЖДОПРИЕМНА ШАХТА С УТАИТЕЛНА ЧАСТ, ФИЛТЪРЕН КОШ ЗА ГРУБИ ОТПАДЪЦИ И ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА С КЛАС НА НАТОВАРВАНЕ D400, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАУСТВАНЕ В КАНАЛИЗАЦИЯ С PVC SN8 DN/OD200 ТРЪБА, КОЛЯНО 45° И ТРОЙНИК 250/200	бр.	3,00	1231,80	3695,40
					13915,38
	СКО ЗА ОСНОВНА СГРАДА				
220	РЯЗАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА, ИЗВОЗВАНЕ И ДЕПОНИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ	м2	2,85	5,25	14,96
221	ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	5,24	3,70	19,37
222	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	1,31	17,61	23,05
223	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(ДО 1.2 М.И ДЪЛБ.0-2М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ МАШИНЕН С КЪРТАЧ СК.ПОЧВА	м2	5,14	63,99	329,10
224	УКРЕПВАНЕ НЕПЛЪТНО ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ	м2	22,26	6,74	150,03
225	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - МАШИННО	м3	3,51	5,34	18,74
226	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД И НАД ТРЪБАТА	м3	1,43	22,70	32,46
227	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PVC DN/OD 250, SN/8	м	2,71	26,01	70,51
228	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	8,99	7,93	71,25
229	УПЛЪТНЯВАНЕ ОБРАТЕН НАСИП С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20 СМ	м3	8,99	2,58	23,18
230	ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ И ШАХТИ	м	2,71	0,83	2,25
231	НАТОВАРВАНЕ ИЗЛИШНА МАСА НА ТРАНСПОРТ	м3	2,70	3,57	9,65
232	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ПОЧВИ ДО 5 КМ.	м3	2,70	3,75	10,14
233	ЛЕНТА ДА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ИЗКОПА	м	5,42	0,50	2,71
234	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА С НАДПИС "КАНАЛИЗАЦИЯ"	м	2,71	0,50	1,36
235	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ <<03-01-008>>	м3	1,14	32,00	36,48
					815,24
	СКО ЗА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН				
236	РЯЗАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА, ИЗВОЗВАНЕ И ДЕПОНИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ	м2	3,75	5,25	19,69
237	ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	2,63	3,70	9,75
238	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	0,66	17,61	11,60
239	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(ДО 1.2 М.И ДЪЛБ.0-2М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ МАШИНЕН С КЪРТАЧ СК.ПОЧВА	м2	4,74	63,99	303,18
240	УКРЕПВАНЕ НЕПЛЪТНО ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ	м2	15,30	6,74	103,12
241	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - МАШИННО	м3	2,41	5,34	12,87
242	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД И НАД ТРЪБАТА	м3	1,89	22,70	42,90
243	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PVC DN/OD 250, SN/8	м	3,57	26,01	92,96
244	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	4,47	7,93	35,42
245	УПЛЪТНЯВАНЕ ОБРАТЕН НАСИП С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20 СМ	м3	4,47	2,58	11,52
246	ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ И ШАХТИ	м	3,57	0,83	2,97
247	НАТОВАРВАНЕ ИЗЛИШНА МАСА НА ТРАНСПОРТ	м3	3,57	3,57	12,73
248	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ПОЧВИ ДО 5 КМ.	м3	3,57	3,75	13,37
249	ЛЕНТА ДА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ИЗКОПА	м	7,15	0,50	3,57
250	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА С НАДПИС "КАНАЛИЗАЦИЯ"	м	3,57	0,50	1,79
251	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ <<03-01-008>>	м3	1,50	32,00	48,00
					725,44
ЧАСТ О и В					
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО КОТЕЛНО					
252	Демонтаж на водоразпределител, водосъбирател, помпи и спирателна арматура	бр.	1,00	163,00	163,00
253	Демонтаж на водогреен котел	бр.	2,00	3000,00	6000,00
254	Демонтаж на тръбна разводка	л.м.	40,00	4,06	162,40
255	Демонтаж на комин	бр.	1,00	700,00	700,00
256	Демонтаж и извозване на метална конструкция	т.	2,00	500,00	1000,00
257	Просичане на инсталационнен отвор до 6000x3000	$м^2$	18,00	25,00	450,00
					8475,40
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВИ ИНСТАЛАЦИИ				
258	Доставка и монтаж на котел на пелети,Q=406kW, четириходов, с КПД 92-95% (вкл. букнер и автоматично почистване)	бр.	2,00	24226,00	48452,00
259	Доставка и монтаж на циркулационни помпи за отоплителни инсталации Q=20m3	бр.	2,00	800,00	1600,00
260	Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/4"	м.л	7,00	15,00	105,00
261	Доставка и монтаж на спирателна арматура 1 1/4"	бр.	4,00	55,00	220,00
262	Подмяна на съществуваща помпа	бр.	1,00	2800,00	2800,00
263	Монтаж на водоразпределителни колектори и водна разводка	л.м	60,00	7,87	472,20
264	Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата 50мм, едностранно каширано с алуминиево фолио	$м^2$	25,00	6,00	150,00
265	Доставка и монтаж на затворен разширителен съд 400 L, Рном=0,25bar и Pmax=0,5bar	бр.	2,00	853,00	1706,00
266	Доствака и монтаж на черна газова тръба 1 1/2	м.л	7,00	15,00	105,00
267	Доставка и монтаж на манометър до 60 Kpa	бр.	2,00	15,00	30,00

268	Доставка и монтаж на спирателна арматура 1 1/2"	бр.	4,00	45,00	180,00
269	Доставка и монтаж на предпазен клапан 1 1/2" - 3bar	бр.	4,00	105,00	420,00
270	Доставка и монтаж на безшевна стоманена тръба 88,9x4 вкл. фитинги	л.м	22,00	42,27	929,94
271	Доставка и монтаж на безшевна стоманена тръба 108x5 вкл. фитинги	л.м	18,00	39,27	706,86
272	Доставка и монтаж на спирателна арматура с фланци DN80	бр.	12,00	213,75	2565,00
273	Доставка и монтаж на спирателна арматура DN50	бр.	5,00	200,00	1000,00
274	Доставка и монтаж на филтър с фланци - DN80	бр.	1,00	200,00	200,00
275	Доставка и монтаж на възвратен клапан, фланцов DN80	бр.	1,00	335,00	335,00
276	Доставка и монтаж на възвратен клапан, фланцов DN50	бр.	3,00	223,00	669,00
277	Доставка и монтаж на възвратен клапан, 2"	бр.	1,00	50,00	50,00
278	Доставка и монтаж на регулатор за налягане 2"	бр.	1,00	350,00	350,00
279	Доставка и монтаж на автоматични обезвъздушители	бр.	6,00	25,00	150,00
280	Доставка и монтаж на иноксов комин нержд./нержд 600/700 изолиран	л.м	11,00	900,00	9900,00
281	Доставка и монтаж на комин нержд D=400, неизолирано, вкл. фасони части, скоби, крепежни елементи и др	л.м	21,60	150,00	3240,00
282	Доставка и монтаж на комин нержд D=600, неизолирано, вкл. фасонни части, скоби, крепежни елементи и др	л.м	2,00	180,00	360,00
283	Доставка и монтаж на шапка за комин, неръждаема	бр.	1,00	250,00	250,00
284	Доставка и монтаж на каменна вата едностранно каширана с алуминиево фолио 50мм	м2	25,00	14,00	350,00
285	Доставка и монтаж на осев вентилатор за прозоречен/стенен монтаж с Q=2400m3, Pel=0.09kW, 1P-230V	бр.	1,00	596,00	596,00
286	Доставка и монтаж на жалузийна решетка, тип НЖР, Асв=0.5м	бр.	1,00	450,00	450,00
287	Двукратно минизиране и боядисване с блажна боя	$м^2$	50,00	9,00	450,00
288	Заземление на котелно	бр.	1,00	200,00	200,00
289	Възстановяване на отвор със зидария от тухли	$м^2$	18,00	60,00	1080,00
290	Топла проба на отоплителни тела	бр.	1,00	150,00	150,00
291	Хидравлична проба на системата	бр.	1,00	100,00	100,00
					80322,00
	Общо:				**859 458,66 лв.**
	ДДС 20%:				**171 891,73 лв.**
	Всичко:				**1 031 350,39 лв.**

За Възложителя: ……..П……П…..
Кмет на Община Ардино

За Изпълнителя: ……П……..
Управител на "Солак М.С." ООД