Количествена сметка

ОБЕКТ: **"РЕКОНСТРУКЦИЯ / РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. ЖЪЛТУША, ОБЩИНА АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ"**

Главна водомерна шахта

	СМР	ед. м.	Количество.
1	Изкоп	м3	99,0
2	Насип	м3	85,0
3	Подложен бетон С8/10	м3	0,7
4	Кофраж	м2	44,0
5	Армировка клас В235 и В420	кг.	769,0
6	Бетон за конструкция С20/25	м3	5,8
7	Водоспираща лента за фуги	м	21,0
8	Външна хидроизолация	м2	34,0

Типова шахта – за 6 бр. шахти

	СМР	ед. м.	Количество.
1	Изкоп	м3	558,0
2	Насип	м3	480,0
3	Подложен бетон С8/10	м3	3,9
4	Кофраж	м2	246,0
5	Армировка клас В235 и В420	кг.	4248,0
6	Бетон за конструкция С20/25	м3	31,8
7	Водоспираща лента за фуги	м	114,0
8	Външна хидроизолация	м2	186,0