Количествено стойностна сметка РВВМ на мах.Узунова, с.Падина

Количествено стойностна сметка

Поз.ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
		Довеждащ водопровод до ПХ Станция / Строителни работи				
1	8101106121	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	27.00		
2	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	132.00		
3	8101306312	ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=или<2М) В ТВ.СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕН	м3	62.00		
4	8101108112	ИЗКОП РЪЧНО В СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 2М2 И Н=0до2М <<01-01-047А>>	м3	508.00		
5	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	159.00		
6	8101110200	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-054>>	м3	570.00		
7	8101115211	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-077>>	м3	159.00		
8	8103109000	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БАЛАСТРА <<03-01-009>>	м3	729.00		
9	8243012000	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	16.00		
10	8468200000	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ ДО 5 КМ.	м3	570.00		
11	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	729.00		
12	8101114214	УПЛЪТН.БАЛАСТРА И ЧАКЪЛ НА ПЛАСТОВЕ 30до60СМ С ПРИК.ВИБРОВАЛЯК НА РАЗСТ. 300М	м3	729.00		
		Строителни работи				
		Довеждащ водопровод до ПХ Станция / Монтажна част				
1	8712902241	Доставка и монтаж на PE-HD ф 90 мм/5.4мм/1,0MPa <<09-50-074>>	м	261.00		
2	*000000001	Доставка и монтаж тройник ф90/90	бр.	6.00		
3	*000000002	Доставка и монтаж ф 90/60	бр.	1.00		
4	*000000003	Направа предфланшова връзка ф90	бр.	1.00		
5	*000000004	Доставка и монтаж свободен фланец ф90	бр.	1.00		
6	8184550335	Доставка и монтаж тръби PEHD ф32 <<09-50-007>>	м	16.00		
7	*392000269	Водовземна скоба ф 90 / ф 32/ 1 "	бр.	2.00		
8	*000000005	Коляно с външна резба ф 32/1"	бр.	2.00		
9	*000000006	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф32 х 1"	бр.	4.00		
10	8247585104	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"	бр.	2.00		
		Монтажна част				
		Довеждащ водопровод до ПХ Станция				
		Помпено - хидрофорна станция / Конструктивна част				
1	8102052700	КОФРАЖ ЗА МАШИННИ ФУНДАМЕНТИ С ПРОСТА ФОРМА ДО 10 ПЛОСКОСТИ <<02-05-027>>	м2	45.00		

Количествено стойностна сметка РВВМ на мах.Узунова, с.Г

Количествено стойностна сметка РВВМ на мах.Узунова, с.Падина

Поз.ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
2	8102070140	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М150 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ,СТЕНИ,КОЛОНИ,ПОДЛ.,НАСТ.,МАШ.ФУНД.-КІ <<02-07-003>>	м3	4.00		
3	8102070120	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М75 НЕАРМ.В ОСНОВИ,СТЕНИ,КОЛОНИ,ПОДЛОЖЕН,НАСТ.,МАШ.ФУ <<02-07-001>>	м3	5.10		
4	8410530000	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТВОРИ ДО 20% И ВИС.ДО 4М ВЦР-Р 5:1:18 - РЦ	м3	11.20		
5	8102050320	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d>15СМ И ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ <<02-05-004>>	м2	12.00		
6	8102061030	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>>	кг	152.00		
7	8102061040	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ НАД 14до50ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-004>>	кг	118.00		
8	8119031830	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М200 ФИЛЦОВ -БПОМПА В ПЛОЧА НА ПЪРВ.И ВТОР.	м3	1.80		
9	*000000038	Доставка и монтаж на метална врата	бр.	1.00		
10	8102131100	ВЪТРЕШНА ВАРОПЕРЛИТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ <<02-13-010>>	м2	45.00		
11	8102133010	ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ <<02-13-030>>	м2	35.00		
		Конструктивна част				
		Помпено - хидрофорна станция / Строително монтажна част				
1	8101106121	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	30.00		
2	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	45.00		
3	8101108212	ИЗКОП КЛАДЕНЦИ И РЕЗЕРВ.РЪЧНО В СКАЛНИ ПОЧВИ НАД 2М2 И Н=ДО 2М <<01-01-049А>>	м3	50.00		
4	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	125.00		
5	8101115211	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-077>>	м3	125.00		
6	8103109000	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БАЛАСТРА <<03-01-009>>	м3	68.00		
7	8243012000	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	4.00		
8	*000000010	Доставка и монтаж тръби РЕ - HD ф 63/3,8 мм/1,0 МРа	м	12.00		
9	8712902241	Доставка и монтаж на РЕ-HD ф 90 мм/5.4мм/1.0МРа <<09-50-074>>	м	4.00		
10	*944600005	Тръби стоманени безшевни ф 89/4 мм	м	10.00		
11	*000000007	Доставка и монтаж тройник Ду 80/65	бр.	1.00		
12	*000000008	Доставка и монтаж на намалител Ду 80/50	бр.	2.00		
13	*000000009	Доставка и монтаж на намалител Ду 80/65	бр.	1.00		
14	*000000011	Доставка и монтаж коляно Ду 80/90	бр.	6.00		

Количествено стойностна сметка РВВМ на мах.Узунова, с.Падина

Количествено стойностна сметка РВВМ на мах.Узунова, с.Падина

Поз.ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
15	*000000012	Коляно Ду 65/90	бр.	1.00		
16	*000000013	Щуцер Ду 80/1"	бр.	2.00		
17	*000000004	Доставка и монтаж свободен фланец ф90	бр.	2.00		
18	*000000003	Направа предфланшова връзка ф90	бр.	2.00		
19	*000000014	Свободен фланец Ду 50	бр.	3.00		
20	*000000015	Свободен фланец Ду 65	бр.	2.00		
21	*000000016	Свободен фланец Ду 80	бр.	4.00		
22	*000000017	Глух фланец Ду 50	бр.	1.00		
23	*000000018	Спирателен кран Ду 65	бр.	2.00		
24	*000000019	Спирателен кран ду 80	бр.	1.00		
25	*000000020	Спирателен кран с изпразнител Ду 80	бр.	1.00		
26	*000000021	Филтър Ду 80	бр.	1.00		
27	*000000022	Водомер Ду 80	бр.	1.00		
28	*000000023	Обратна клапа Ду 65	бр.	1.00		
29	*000000024	Обратна клапа Ду 80	бр.	1.00		
30	*000000025	Спирателен кран ф 1"	бр.	1.00		
31	*000000026	Спирателен кран ф 1" с холендър	бр.	1.00		
32	*000000027	Маркуч ф 1"	м	2.00		
33	*000000028	Вертикален съд V = 80 л. тип GZ H-80	бр.	1.00		
34	*000000029	Доставка и монтаж помпа GRUNDFOS CREI 10 16 Q 2.5 Л/С H = 71,4 М N = 5,5 КВ	бр.	1.00		
35	*000000039	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИСТЕМА GRUNDFOS Hydro 2000 ME 2 помпи тип CRE 5 16 Q =	бр.	1.00		
		Строително монтажна част				
		Помпено - хидрофорна станция				
		Клон 1 и Клон 2 / Строителна част				
1	8101106121	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	42.40		
2	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	266.44		
3	8101306312	ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=или<2М) В ТВ.СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕН	м3	100.00		
4	8101108112	ИЗКОП РЪЧНО В СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 2М2 И Н=0до2М <<01-01-047А>>	м3	821.00		
5	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	308.84		
6	8101110200	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-054>>	м3	921.00		
7	8101115211	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-077>>	м3	308.84		
8	8103109000	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БАЛАСТРА <<03-01-009>>	м3	1 229.00		
9	8243012000	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	30.00		
10	8468200000	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ ДО 5 КМ.	м3	921.00		

Количествено стойностна сметка РВВМ на мах.Узунова, с.Падина

Количествено стойностна сметка РВВМ на мах.Узунова, с.Падина

Поз ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
11	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	1 229.00		
12	8101114214	УПЛЪТН.БАЛАСТРА И ЧАКЪЛ НА ПЛАСТОВЕ 30до60СМ С ПРИК.ВИБРОВАЛЯК НА РАЗСТ. 300М	м3	1 229.00		
		Строителна част				
		Клон 1 и Клон 2 / Монтажна част				
1	8712902241	Доставка и монтаж на PE-HD ф 90 мм/5.4мм/1.0MPa <<09-50-074>>	м	260.00		
2	*000000010	Доставка и монтаж тръби PE - HD ф 63/3,8 мм/1,0 MPa	м	260.00		
3	*000000030	Тройник ф 90/63	бр.	1.00		
4	*000000001	Доставка и монтаж тройник ф90/90	бр.	1.00		
5	*392000160	Доставка и монтаж на намалител фланшов ф 90/63/1 MPa	бр.	1.00		
6	*000000031	Доставка и монтаж дъга ф 90/30 о	бр.	6.00		
7	*000000032	Доставка и монтаж на дъга ф 90/60 о	бр.	1.00		
8	*000000033	Тапа ф 63	бр.	1.00		
9	*000000034	Направа предфланшова връзка ф90	бр.	1.00		
10	*000000035	Доставка и монтаж свободен фланец ф90	бр.	1.00		
11	*000000036	Направа предфланшова връзка ф 63	бр.	1.00		
12	*000000037	Доставка и монтаж свободен фланец ф 63	бр.	1.00		
		Монтажна част				
		Клон 1 и Клон 2				
		Водопровод с. Падина, Узунова махала				
		ДДС 20 %:				
		ВСИЧКО:				