	Наименование	мярка	К-во
	Главен клон-I / Строително - монтажна част		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	1281.93
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	320.48
3	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СЛАБИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-060>>	м3	506.02
4	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-061>>	м3	0.00
5	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	527.11
6	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ <<01-01-059>>	м3	281.49
7	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ <<01-01-060>>	м3	281.49
8	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-033>>	м3	1826.94
9	ИЗВОЗВАНЕ ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	1826.94
10	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	1664.55
11	ДОСТАВКА НА БАЛАСТРА ЗА ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА	м3	708.28
12	ТР.КАМЪК 24 КГ/1 М2/1 СМ. (МАЗУТ) <<03-01-011>>	м3	249.68
13	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-016>>	тона	81.53
14	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-001>>	тона	159.79
15	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=0до2М В СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-02-012>>	м2	4438.8
	Строително - монтажна част		
	Главен клон-I / Монтажна част		
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PE-HD ф 125мм/9.2мм/1.25MPa <<09-50-074>>	м	629
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PE-HD ф 125мм/7.4мм/1.0MPa <<09-50-074>>	м	248
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PE-HD ф 90 мм/5.4мм/1.0MPa <<09-50-074>>	м	306
4	Тройник Ø125/125/1.25MPa	бр.	1
5	Тройник Ø125/90/1.25MPa	бр.	5
6	Тройник Ø125/90/1MPa	бр.	4
7	Тройник Ø90/90/1MPa	бр.	4
8	Намалител Ø125/90/1.25MPa	бр.	1
9	Намалител Ø125/90/1MPa	бр.	2
10	Предфл.връзка Ø90/1.25MPa	бр.	5
11	Предфл.връзка Ø125/1.25MPa	бр.	2
12	Предфл.връзка Ø90/1MPa	бр.	19
13	Свободен фланец Ø90/1.25MPa	бр.	5
14	Свободен фланец Ø125/1.25MPa	бр.	2
15	Свободен фланец Ø90/1MPa	бр.	19
16	Спирателен кран Ду100/1.25MPa с охр.гарн.	бр.	1
17	Спирателен кран Ду80/1MPa с охр.гарн.	бр.	8
18	ПХ 70/80	бр.	8
19	Коляно Ø125/60°/1.25MPa	бр.	2
20	Коляно Ø125/45°/1MPa	бр.	1
21	Коляно Ø125/90°/1MPa	бр.	1
22	Коляно Ø90/30°/1MPa	бр.	2
23	Коляно Ø90/45°/1MPa	бр.	3
24	Коляно Ø90/90°/1MPa	бр.	1

	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
25	Тръби PE - HD Ø 90/6.7 мм/1.25 MPa	м	15		
26	Тръби PE - HD Ø 90/5.4 мм/1.0 MPa	м	17		
27	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	11.83		
28	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108 <<09-07-001>>	м	1183		
29	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	1183		
	Монтажна част				
	Главен клон-I / Сградни водопроводни отклонения - 10 бр.				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PE-HD ф32/1" <<09-50-007>>	м	100		
2	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ф 90/ф32/1"	бр.	10		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО С ВЪНШНА РЕЗБА ф32 x 1"	бр.	10		
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф32 x 1"	бр.	30		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМПЕНСАТОРЕН ХОЛЕНДЪР Ф 1"	бр.	10		
6	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА ф 1"	бр.	10		
	Сградни водопроводни отклонения - 10 бр.				
	Главен клон-I / Водомерно - арматурни възли - 10 бр.				
1	ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В ИЗКОП 1"	м	30		
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН - 1"	бр.	10		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР 1"	бр.	10		
4	ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 1"	бр.	10		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1 "	бр.	10		
6	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	10		
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕДУЦИР ВЕНТИЛ 1"	бр.	4		
	Водомерно - арматурни възли - 10 бр.				
	Главен клон-I				
	Клон 1 / Строително - монтажна част				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	257.75		
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	64.44		
3	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СЛАБИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-060>>	м3	101.75		
4	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-061>>	м3	0.00		
5	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	96.90		
6	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ <<01-01-059>>	м3	44.06		
7	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ <<01-01-060>>	м3	44.06		
8	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-033>>	м3	379.88		
9	ИЗВОЗВАНЕ ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	379.88		
10	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	344.25		
11	ДОСТАВКА НА БАЛАСТРА ЗА ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА	м3	137.70		
12	ТР.КАМЪК 24 КГ/1 М2/1 СМ. (МАЗУТ) <<03-01-011>>	м3	51.64		
13	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-016>>	тона	33.05		

	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
14	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-001>>	тона	33.05		
15	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=0до2М В СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-02-012>>	м2	892.5		
	Строително - монтажна част				
	Клон 1 / Монтажна част				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PE-HD ф 90 мм/5.4мм/1.0MPa <<09-50-074>>	м	205		
2	Тройник Ø90/90/1MPa	бр.	2		
3	Предфл.връзка Ø90/1MPa	бр.	1		
4	Свободен фланец Ø90/1MPa	бр.	1		
5	Тапа Ø90/1MPa	бр.	1		
6	Тръби PE - HD Ø 90/5.4 мм/1.0 MPa	м	1		
7	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	2.05		
8	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108 <<09-07-001>>	м	205		
9	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	205		
	Монтажна част				
	Клон 1 / Сградни водопроводни отклонения - 10 бр.				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PE-HD ф32/1" <<09-50-007>>	м	100		
2	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ф 90/ф32/1"	бр.	10		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО С ВЪНШНА РЕЗБА ф32 х 1"	бр.	10		
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф32 х 1"	бр.	30		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМПЕНСАТОРЕН ХОЛЕНДЪР Ф 1"	бр.	10		
6	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА ф 1"	бр.	10		
	Сградни водопроводни отклонения - 10 бр.				
	Клон 1 / Водомерно - арматурни възли - 10 бр.				
1	ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В ИЗКОП 1"	м	30		
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН - 1"	бр.	10		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР 1"	бр.	10		
4	ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 1"	бр.	10		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1 "	бр.	10		
6	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	10		
	Водомерно - арматурни възли - 10 бр.				
	Клон 1				
	Клон 2 / Строително - монтажна част				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	32.56		
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	8.14		
3	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СЛАБИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-060>>	м3	64.44		
4	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-061>>	м3	64.44		
5	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	39.90		
6	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ <<01-01-059>>	м3	25.35		

	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
7	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ <<01-01-060>>	м3	25.35		
8	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-033>>	м3	144.23		
9	ИЗВОЗВАНЕ ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	144.23		
10	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	141.75		
11	ДОСТАВКА НА БАЛАСТРА ЗА ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА	м3	63.79		
12	ТР.КАМЪК 24 КГ/1 М2/1 СМ. (МАЗУТ) <<03-01-011>>	м3	21.26		
13	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-016>>	тона	0.00		
14	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-001>>	тона	13.61		
15	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=0до2М В СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-02-012>>	м2	357		
	Строително - монтажна част				
	Клон 2 / Монтажна част				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PE-HD ф 90 мм/5.4мм/1.0MPa <<09-50-074>>	м	90		
2	Коляно Ø90/60°/1MPa	бр.	1		
3	Тапа Ø90/1MPa	бр.	1		
4	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0.9		
5	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108 <<09-07-001>>	м	90		
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	90		
	Монтажна част				
	Клон 2 / Сградни водопроводни отклонения - 3 бр.				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PE-HD ф32/1" <<09-50-007>>	м	30		
2	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ф 90/ф32/1"	бр.	3		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО С ВЪНШНА РЕЗБА ф32 х 1"	бр.	3		
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф32 х 1"	бр.	9		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМПЕНСАТОРЕН ХОЛЕНДЪР Ф 1"	бр.	3		
6	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА ф 1"	бр.	3		
	Сградни водопроводни отклонения - 3 бр.				
	Клон 2 / Водомерно - арматурни възли - 3 бр.				
1	ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В ИЗКОП 1"	м	9		
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН - 1"	бр.	3		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР 1"	бр.	3		
4	ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 1"	бр.	3		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1 "	бр.	3		
6	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	3		
	Водомерно - арматурни възли - 3 бр.				
	Клон 2				
	Клон 3 / Строително - монтажна част				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	135.66		
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	33.92		

	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
3	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СЛАБИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-060>>	м3	0.00		
4	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-061>>	м3	0.00		
5	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	38.76		
6	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ <<01-01-059>>	м3	36.35		
7	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ <<01-01-060>>	м3	36.35		
8	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-033>>	м3	133.23		
9	ИЗВОЗВАНЕ ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	133.23		
10	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	137.70		
11	ДОСТАВКА НА БАЛАСТРА ЗА ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА	м3	55.08		
12	ТР.КАМЪК 24 КГ/1 М2/1 СМ. (МАЗУТ) <<03-01-011>>	м3	20.66		
13	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-016>>	тона	0.00		
14	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-001>>	тона	13.22		
15	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=0до2М В СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-02-012>>	м2	357		
	Строително - монтажна част				
	Клон 3 / Монтажна част				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PE-HD ф 90 мм/5.4мм/1.0MPa <<09-50-074>>	м	82		
2	Тапа Ø90/1MPa	бр.	1		
3	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0.82		
4	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108 <<09-07-001>>	м	82		
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	82		
	Монтажна част				
	Клон 3 / Сградни водопроводни отклонения - 4 бр.				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PE-HD ф32/1" <<09-50-007>>	м	40		
2	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ф 90/ф32/1"	бр.	4		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО С ВЪНШНА РЕЗБА ф32 х 1"	бр.	4		
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф32 х 1"	бр.	12		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМПЕНСАТОРЕН ХОЛЕНДЪР Ф 1"	бр.	4		
6	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА ф 1"	бр.	4		
	Сградни водопроводни отклонения - 4 бр.				
	Клон 3 / Водомерно - арматурни възли - 4 бр.				
1	ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В ИЗКОП 1"	м	12		
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН - 1"	бр.	4		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР 1"	бр.	4		
4	ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 1"	бр.	4		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1 "	бр.	4		
6	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	4		
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕДУЦИР ВЕНТИЛ 1"	бр.			
	Водомерно - арматурни възли - 4 бр.				
	Клон 3				

	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
	Клон 4 / Строително - монтажна част				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	137.24		
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	34.31		
3	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СЛАБИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-060>>	м3	264.47		
4	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-061>>	м3	278.76		
5	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	167.20		
6	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ <<01-01-059>>	м3	232.71		
7	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ <<01-01-060>>	м3	232.71		
8	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-033>>	м3	482.07		
9	ИЗВОЗВАНЕ ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	482.07		
10	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	594.00		
11	ДОСТАВКА НА БАЛАСТРА ЗА ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА	м3	183.60		
12	ТР.КАМЪК 24 КГ/1 М2/1 СМ. (МАЗУТ) <<03-01-011>>	м3	68.85		
13	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-016>>	тона	0.00		
14	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-001>>	тона	44.06		
15	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=0до2М В СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-02-012>>	м2	1504.8		
	Строително - монтажна част				
	Клон 4 / Монтажна част				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PE-HD ф 90 мм/5.4мм/1.0MPa <<09-50-074>>	м	315		
2	Тройник Ø90/90/1MPa	бр.	3		
3	Предфл.връзка Ø90/1MPa	бр.	2		
4	Свободен фланец Ø90/1MPa	бр.	2		
5	Спирателен кран Ду80/1MPa с охр.гарн.	бр.	1		
6	Коляно Ø90/30°/1MPa	бр.	1		
7	Коляно Ø90/45°/1MPa	бр.	1		
8	Коляно Ø90/60°/1MPa	бр.	1		
9	Коляно Ø90/90°/1MPa	бр.	1		
10	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	3.15		
11	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108 <<09-07-001>>	м	315		
12	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	315		
	Монтажна част				
	Клон 4 / Сградни водопроводни отклонения - 25 бр.				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PE-HD ф32/1" <<09-50-007>>	м	250		
2	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ф 90/ф32/1"	бр.	25		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО С ВЪНШНА РЕЗБА ф32 х 1"	бр.	25		
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф32 х 1"	бр.	75		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМПЕНСАТОРЕН ХОЛЕНДЪР Ф 1"	бр.	25		
6	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА ф 1"	бр.	25		

	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
	Сградни водопроводни отклонения - 25 бр.				
	Клон 4 / Водомерно - арматурни възли - 25 бр.				
1	ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В ИЗКОП 1"	м	75		
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН - 1"	бр.	25		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР 1"	бр.	25		
4	ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 1"	бр.	25		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1 "	бр.	25		
6	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	25		
	Водомерно - арматурни възли - 25 бр.				
	Клон 4				
	Клон 5 / Строително - монтажна част				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	37.43		
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	9.36		
3	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СЛАБИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-060>>	м3	74.08		
4	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-061>>	м3	74.07		
5	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	43.32		
6	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ <<01-01-059>>	м3	46.03		
7	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ <<01-01-060>>	м3	46.03		
8	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-033>>	м3	148.91		
9	ИЗВОЗВАНЕ ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	148.91		
10	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	153.90		
11	ДОСТАВКА НА БАЛАСТРА ЗА ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА	м3	61.56		
12	ТР.КАМЪК 24 КГ/1 М2/1 СМ. (МАЗУТ) <<03-01-011>>	м3	23.09		
13	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-016>>	тона	0.00		
14	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-001>>	тона	14.78		
15	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=0до2М В СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-02-012>>	м2	410.4		
	Строително - монтажна част				
1	Клон 5 / Монтажна част				
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PE-HD ф 90 мм/5.4мм/1.0MPa <<09-50-074>>	м	89		
3	Тапа Ø90/1MPa	бр.	1		
4	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0.89		
5	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108 <<09-07-001>>	м	89		
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	89		
	Монтажна част				
	Клон 5 / Сградни водопроводни отклонения - 5 бр.				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PE-HD ф32/1" <<09-50-007>>	м	50		
2	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ф 90/ф32/1"	бр.	5		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО С ВЪНШНА РЕЗБА ф32 х 1"	бр.	5		

	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф32 х 1"	бр.	15		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМПЕНСАТОРЕН ХОЛЕНДЪР Ф 1"	бр.	5		
6	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА ф 1"	бр.	5		
	Сградни водопроводни отклонения - 5 бр.				
	Клон 5 / Водомерно - арматурни възли - 5 бр.				
1	ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В ИЗКОП 1"	м	15		
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН - 1"	бр.	5		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР 1"	бр.	5		
4	ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 1"	бр.	5		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1 "	бр.	5		
6	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	5		
	Водомерно - арматурни възли - 5 бр.				
	Клон 5				
	Клон 6 / Строително - монтажна част				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	15.19		
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	3.80		
3	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СЛАБИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-060>>	м3	30.07		
4	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-061>>	м3	30.08		
5	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	18.62		
6	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ <<01-01-059>>	м3	15.13		
7	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ <<01-01-060>>	м3	15.13		
8	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-033>>	м3	64.01		
9	ИЗВОЗВАНЕ ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	64.01		
10	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	66.15		
11	ДОСТАВКА НА БАЛАСТРА ЗА ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА	м3	26.46		
12	ТР.КАМЪК 24 КГ/1 М2/1 СМ. (МАЗУТ) <<03-01-011>>	м3	9.92		
13	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-016>>	тона	0.00		
14	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-001>>	тона	6.36		
15	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=0до2М В СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-02-012>>	м2	166.6		
	Строително - монтажна част				
	Клон 6 / Монтажна част				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PE-HD ф 90 мм/5.4мм/1.0MPa <<09-50-074>>	м	29		
2	Тапа Ø90/1MPa	бр.	1		
3	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0.29		
4	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108 <<09-07-001>>	м	29		
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	29		
	Монтажна част				
	Клон 6 / Сградни водопроводни отклонения - 4 бр.				

	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PE-HD ф32/1" <<09-50-007>>	м	40		
2	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ф 90/ф32/1"	бр.	4		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО С ВЪНШНА РЕЗБА ф32 х 1"	бр.	4		
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф32 х 1"	бр.	12		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМПЕНСАТОРЕН ХОЛЕНДЪР Ф 1"	бр.	4		
6	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА ф 1"	бр.	4		
	Сградни водопроводни отклонения - 4 бр.				
	Клон 6 / Водомерно - арматурни възли - 4 бр.				
1	ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В ИЗКОП 1"	м	12		
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН - 1"	бр.	4		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР 1"	бр.	4		
4	ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 1"	бр.	4		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1 "	бр.	4		
6	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	4		
	Водомерно - арматурни възли - 4 бр.				
	Клон 6				
	Клон 7 / Строително - монтажна част				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	505.54		
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	126.39		
3	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СЛАБИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-060>>	м3	0.00		
4	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-061>>	м3	0.00		
5	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	147.82		
6	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ <<01-01-059>>	м3	123.85		
7	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ <<01-01-060>>	м3	123.85		
8	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-033>>	м3	508.08		
9	ИЗВОЗВАНЕ ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	508.08		
10	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	525.15		
11	ДОСТАВКА НА БАЛАСТРА ЗА ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА	м3	210.06		
12	ТР.КАМЪК 24 КГ/1 М2/1 СМ. (МАЗУТ) <<03-01-011>>	м3	78.77		
13	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-016>>	тона	0.00		
14	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-001>>	тона	50.42		
15	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=0до2М В СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-02-012>>	м2	1330.38		
	Строително - монтажна част				
	Клон 7 / Монтажна част				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PE-HD ф 125мм/9.2мм/1.25МРа <<09-50-074>>	м			
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PE-HD ф 125мм/7.4мм/1.0МРа <<09-50-074>>	м			

	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PE-HD ф 90 мм/8.2мм/1.6MPa <<09-50-074>>	м			
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PE-HD ф 90 мм/6.7мм/1.25MPa <<09-50-074>>	м			
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PE-HD ф 90 мм/5.4мм/1.0MPa <<09-50-074>>	м	344		
6	Тройник Ø90/90/1MPa	бр.	2		
7	Предфл.връзка Ø90/1MPa	бр.	1		
8	Свободен фланец Ø90/1MPa	бр.	1		
9	ПХ 70/80	бр.	1		
10	Коляно Ø90/30°/1MPa	бр.	1		
11	Тапа Ø90/1MPa	бр.	1		
12	Тръби PE - HD Ø 90/5.4 мм/1.0 MPa	м	3		
13	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	3.44		
14	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108 <<09-07-001>>	м	344		
15	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	344		
	Монтажна част				
	Клон 7 / Сградни водопроводни отклонения - 9 бр.				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PE-HD ф32/1" <<09-50-007>>	м	90		
2	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ф 90/ф32/1"	бр.	9		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО С ВЪНШНА РЕЗБА ф32 x 1"	бр.	9		
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф32 x 1"	бр.	27		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМПЕНСАТОРЕН ХОЛЕНДЪР Ф 1"	бр.	9		
6	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА ф 1"	бр.	9		
	Сградни водопроводни отклонения - 9 бр.				
	Клон 7 / Водомерно - арматурни възли - 9 бр.				
1	ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В ИЗКОП 1"	м	27		
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН - 1"	бр.	9		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР 1"	бр.	9		
4	ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 1"	бр.	9		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1 "	бр.	9		
6	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	9		
	Водомерно - арматурни възли - 9 бр.				
	Клон 7				
	Клон 8 / Строително - монтажна част				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	52.90		
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	13.22		
3	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СЛАБИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-060>>	м3	114.20		
4	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-061>>	м3	120.21		
5	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	70.30		
6	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ <<01-01-059>>	м3	58.90		
7	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ <<01-01-060>>	м3	58.90		

	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
8	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-033>>	м3	241.63		
9	ИЗВОЗВАНЕ ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	241.63		
10	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	249.75		
11	ДОСТАВКА НА БАЛАСТРА ЗА ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА	м3	99.90		
12	ТР.КАМЪК 24 КГ/1 М2/1 СМ. (МАЗУТ) <<03-01-011>>	м3	37.46		
13	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-016>>	тона	0.00		
14	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-001>>	тона	23.98		
15	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=0до2М В СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-02-012>>	м2	632.7		
	Строително - монтажна част				
	Клон 8 / Монтажна част				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PE-HD ф 90 мм/5.4мм/1.0МРа <<09-50-074>>	м	150		
2	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1.5		
3	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108 <<09-07-001>>	м	150		
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	150		
	Монтажна част				
	Клон 8 / Сградни водопроводни отклонения - 7 бр.				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PE-HD ф32/1" <<09-50-007>>	м	70		
2	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ф 90/ф32/1"	бр.	7		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО С ВЪНШНА РЕЗБА ф32 х 1"	бр.	7		
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф32 х 1"	бр.	21		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМПЕНСАТОРЕН ХОЛЕНДЪР Ф 1"	бр.	7		
6	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА ф 1"	бр.	7		
	Сградни водопроводни отклонения - 7 бр.				
	Клон 8 / Водомерно - арматурни възли - 7 бр.				
1	ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В ИЗКОП 1"	м	21		
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН - 1"	бр.	7		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР 1"	бр.	7		
4	ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 1"	бр.	7		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1 "	бр.	7		
6	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	7		
	Водомерно - арматурни възли - 7 бр.				
	Клон 8				
	Клон 9 / Строително - монтажна част				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	33.18		
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	8.29		
3	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СЛАБИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-060>>	м3	59.71		
4	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-061>>	м3	64.69		
5	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	36.86		

	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
6	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ <<01-01-059>>	м3	129.01		
7	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ <<01-01-060>>	м3	129.01		
8	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-033>>	м3	36.86		
9	ИЗВОЗВАНЕ ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	36.86		
10	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	130.95		
11	ДОСТАВКА НА БАЛАСТРА ЗА ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА	м3	0.00		
12	ТР.КАМЪК 24 КГ/1 М2/1 СМ. (МАЗУТ) <<03-01-011>>	м3	0.00		
13	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-016>>	тона	0.00		
14	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-001>>	тона	0.00		
15	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=0до2М В СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-02-012>>	м2	349.2		
	Строително - монтажна част				
	Клон 9 / Монтажна част				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PE-HD ф 90 мм/5.4мм/1.0MPa <<09-50-074>>	м	62		
2	Тапа Ø90/1MPa	бр.	1		
3	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0.62		
4	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108 <<09-07-001>>	м	62		
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	62		
	Монтажна част				
	Клон 9 / Сградни водопроводни отклонения - 7 бр.				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PE-HD ф32/1" <<09-50-007>>	м	70		
2	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ф 90/ф32/1"	бр.	7		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО С ВЪНШНА РЕЗБА ф32 х 1"	бр.	7		
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф32 х 1"	бр.	21		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМПЕНСАТОРЕН ХОЛЕНДЪР Ф 1"	бр.	7		
6	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА ф 1"	бр.	7		
	Сградни водопроводни отклонения - 7 бр.				
	Клон 9 / Водомерно - арматурни възли - 7 бр.				
1	ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В ИЗКОП 1"	м	21		
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН - 1"	бр.	7		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР 1"	бр.	7		
4	ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 1"	бр.	7		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1 "	бр.	7		
6	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	7		
	Водомерно - арматурни възли - 7 бр.				
	Клон 9				
	Клон 10 / Строително - монтажна част				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	145.23		
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	36.31		

	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
3	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СЛАБИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-060>>	м3	290.46		
4	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-061>>	м3	254.15		
5	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	169.86		
6	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ <<01-01-059>>	м3	234.92		
7	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ <<01-01-060>>	м3	234.92		
8	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-033>>	м3	491.23		
9	ИЗВОЗВАНЕ ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	491.23		
10	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	603.45		
11	ДОСТАВКА НА БАЛАСТРА ЗА ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА	м3	187.38		
12	ТР.КАМЪК 24 КГ/1 М2/1 СМ. (МАЗУТ) <<03-01-011>>	м3	70.27		
13	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-016>>	тона	0.00		
14	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-001>>	тона	44.98		
15	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=0до2М В СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-02-012>>	м2	1528.74		
	Строително - монтажна част				
	Клон 10 / Монтажна част				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PE-HD ф 90 мм/8.2мм/1.6MPa <<09-50-074>>	м	117		
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PE-HD ф 90 мм/6.7мм/1.25MPa <<09-50-074>>	м	23		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PE-HD ф 90 мм/5.4мм/1.0MPa <<09-50-074>>	м	223		
4	Тройник Ø90/90/1MPa	бр.	1		
5	Предфл.връзка Ø90/1MPa	бр.	4		
6	Свободен фланец Ø90/1MPa	бр.	4		
7	Спирателен кран Ду80/1MPa с охр.гарн.	бр.	2		
8	Коляно Ø90/30°/1.6MPa	бр.	1		
9	Коляно Ø90/45°/1.6MPa	бр.	1		
10	Коляно Ø90/60°/1.6MPa	бр.	1		
11	Коляно Ø90/90°/1.6MPa	бр.	1		
12	Тапа Ø90/1MPa	бр.	1		
13	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	3.63		
14	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108 <<09-07-001>>	м	363		
15	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	363		
	Монтажна част				
	Клон 10 / Сградни водопроводни отклонения - 17 бр.				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PE-HD ф32/1" <<09-50-007>>	м	170		
2	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ф 90/ф32/1"	бр.	17		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО С ВЪНШНА РЕЗБА ф32 x 1"	бр.	17		
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф32 x 1"	бр.	51		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМПЕНСАТОРЕН ХОЛЕНДЪР Ф 1"	бр.	17		
6	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА ф 1"	бр.	17		
	Сградни водопроводни отклонения - 17 бр.				

	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
	Клон 10 / Водомерно - арматурни възли - 17 бр.				
1	ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В ИЗКОП 1"	м	51		
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН - 1"	бр.	17		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР 1"	бр.	17		
4	ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 1"	бр.	17		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1 "	бр.	17		
6	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	17		
	Водомерно - арматурни възли - 17 бр.				
	Клон 10				
	Клон 11 / Строително - монтажна част				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	217.06		
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	54.26		
3	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СЛАБИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-060>>	м3	280.36		
4	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-061>>	м3	352.72		
5	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	212.80		
6	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ <<01-01-059>>	м3	237.81		
7	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ <<01-01-060>>	м3	237.81		
8	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-033>>	м3	666.59		
9	ИЗВОЗВАНЕ ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	666.59		
10	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	756.00		
11	ДОСТАВКА НА БАЛАСТРА ЗА ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА	м3	264.60		
12	ТР.КАМЪК 24 КГ/1 М2/1 СМ. (МАЗУТ) <<03-01-011>>	м3	99.23		
13	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-016>>	тона	0.00		
14	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-001>>	тона	63.50		
15	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=0до2М В СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-02-012>>	м2	1904		
	Строително - монтажна част				
	Клон 11 / Монтажна част				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PE-HD ф 90 мм/5.4мм/1.0MPa <<09-50-074>>	м	410		
2	Коляно Ø90/30°/1MPa	бр.	1		
3	Коляно Ø90/45°/1MPa	бр.	1		
4	Коляно Ø90/60°/1MPa	бр.	1		
5	Коляно Ø90/60°/1.6MPa	бр.	1		
6	Коляно Ø90/90°/1.6MPa	бр.	2		
7	Тапа Ø90/1MPa	бр.	1		
8	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	4.1		
9	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108 <<09-07-001>>	м	410		
10	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	410		
	Монтажна част				
	Клон 11 / Сградни водопроводни отклонения - 30 бр.				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PE-HD ф32/1" <<09-50-007>>	м	300		

	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
2	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ф 90/ф32/1"	бр.	30		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО С ВЪНШНА РЕЗБА ф32 х 1"	бр.	30		
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф32 х 1"	бр.	90		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМПЕНСАТОРЕН ХОЛЕНДЪР Ф 1"	бр.	30		
6	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА ф 1"	бр.	30		
	Сградни водопроводни отклонения - 30 бр.				
	Клон 11 / Водомерно - арматурни възли - 30 бр.				
1	ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В ИЗКОП 1"	м	90		
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН - 1"	бр.	30		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР 1"	бр.	30		
4	ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 1"	бр.	30		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1 "	бр.	30		
6	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	30		
	Водомерно - арматурни възли - 30 бр.				
	Клон 11				
	Клон 12 / Строително - монтажна част				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	598.86		
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	149.71		
3	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СЛАБИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-060>>	м3	236.39		
4	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-061>>	м3	0.00		
5	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	218.88		
6	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ <<01-01-059>>	м3	232.66		
7	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ <<01-01-060>>	м3	232.66		
8	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-033>>	м3	752.30		
9	ИЗВОЗВАНЕ ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	752.30		
10	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	777.60		
11	ДОСТАВКА НА БАЛАСТРА ЗА ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА	м3	311.04		
12	ТР.КАМЪК 24 КГ/1 М2/1 СМ. (МАЗУТ) <<03-01-011>>	м3	116.64		
13	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-016>>	тона	0.00		
14	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-001>>	тона	74.64		
15	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=0до2М В СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-02-012>>	м2	2073.6		
	Строително - монтажна част				
	Клон 12 / Монтажна част				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PE-HD ф 90 мм/5.4мм/1.0MPa <<09-50-074>>	м	471		
2	Тройник Ø90/90/1MPa	бр.	2		
3	Предфл.връзка Ø90/1MPa	бр.	3		
4	Свободен фланец Ø90/1MPa	бр.	3		

	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
5	Спирателен кран Ду80/1МРа с охр.гарн.	бр.	2		
6	Коляно Ø90/30°/1МРа	бр.	1		
7	Коляно Ø90/45°/1МРа	бр.	2		
8	Коляно Ø90/90°/1МРа	бр.	1		
9	Тапа Ø90/1МРа	бр.	1		
10	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	4.71		
11	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108 <<09-07-001>>	м	471		
12	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	471		
	Монтажна част				
	Клон 12 / Сградни водопроводни отклонения - 21 бр.				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PE-HD ф32/1" <<09-50-007>>	м	210		
2	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ф 90/ф32/1"	бр.	21		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО С ВЪНШНА РЕЗБА ф32 x 1"	бр.	21		
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф32 x 1"	бр.	63		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМПЕНСАТОРЕН ХОЛЕНДЪР Ф 1"	бр.	21		
6	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА ф 1"	бр.	21		
	Сградни водопроводни отклонения - 21 бр.				
	Клон 12 / Водомерно - арматурни възли - 21 бр.				
1	ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В ИЗКОП 1"	м	63		
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН - 1"	бр.	21		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР 1"	бр.	21		
4	ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 1"	бр.	21		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1 "	бр.	21		
6	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	21		
	Водомерно - арматурни възли - 21 бр.				
	Клон 12				
	Клон 13 / Строително - монтажна част				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	164.09		
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	41.02		
3	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СЛАБИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-060>>	м3	0.00		
4	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-061>>	м3	0.00		
5	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	48.26		
6	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ <<01-01-059>>	м3	39.23		
7	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ <<01-01-060>>	м3	39.23		
8	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-033>>	м3	165.88		
9	ИЗВОЗВАНЕ ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	165.88		
10	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	171.45		
11	ДОСТАВКА НА БАЛАСТРА ЗА ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА	м3	68.58		
12	ТР.КАМЪК 24 КГ/1 М2/1 СМ. (МАЗУТ) <<03-01-011>>	м3	25.72		
13	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-016>>	тона	0.00		

	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
14	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-001>>	тона	16.46		
15	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=0до2М В СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-02-012>>	м2	431.8		
	Строително - монтажна част				
	Клон 13 / Монтажна част				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PE-HD ф 90 мм/5.4мм/1.0MPa <<09-50-074>>	м	102		
2	Тройник Ø90/90/1MPa	бр.			
3	Предфл.връзка Ø90/1MPa	бр.			
4	Свободен фланец Ø90/1MPa	бр.			
5	ПХ 70/80	бр.			
6	Коляно Ø90/30°/1MPa	бр.			
7	Коляно Ø90/45°/1MPa	бр.			
8	Коляно Ø90/60°/1MPa	бр.			
9	Коляно Ø90/90°/1MPa	бр.			
10	Тръби PE - HD Ø 90/5.4 мм/1.0 MPa	м			
11	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1.02		
12	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108 <<09-07-001>>	м	102		
13	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	102		
	Монтажна част				
	Клон 13 / Сградни водопроводни отклонения - 5 бр.				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PE-HD ф32/1" <<09-50-007>>	м	50		
2	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ф 90/ф32/1"	бр.	5		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО С ВЪНШНА РЕЗБА ф32 х 1"	бр.	5		
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф32 х 1"	бр.	15		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМПЕНСАТОРЕН ХОЛЕНДЪР Ф 1"	бр.	5		
6	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА ф 1"	бр.	5		
	Сградни водопроводни отклонения - 5 бр.				
	Клон 13 / Водомерно - арматурни възли - 5 бр.				
1	ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В ИЗКОП 1"	м	15		
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН - 1"	бр.	5		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР 1"	бр.	5		
4	ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 1"	бр.	5		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1 "	бр.	5		
6	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	5		
	Водомерно - арматурни възли - 5 бр.				
	Клон 13				
	Помпена станция / Монтажни работи				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PE-HD ф 90 мм/5.4мм/1.0MPa <<09-50-074>>	м	5		
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ФЛ.80/80/80 - ст	бр.	3		
3	ТРОЙНИК ФЛ. Ф 80/50/80 - СТ	бр.	3		
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ф 50/90	бр.	2		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ФЛ. Ф 80/90 - СТ.	бр.	3		
6	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК СТ. Ф 80/ПЕВП Ф 90	бр.	2		

	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 50	бр.	1		
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 80	бр.	4		
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБРАТЕН КЛАПАН Ф 80	бр.	2		
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ ФЛАНЦОВ Ф 80/ Ф50	бр.	2		
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ ФЛАНЦОВ Ф 50/1/2"	бр.	1		
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАНОМЕТЪР 16 bar,100 мм	бр.	1		
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОМЕР - MeiStream ф 65	бр.	1		
14	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф80/108 <<09-07-001>>	м	15		
15	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0.15		
	Монтажни работи				
	Помпена станция				
1	ИЗКОП КЛАДЕНЦИ И РЕЗЕРВ.РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 2М2 И Н=2до5М <<01-01-046Б>>	м3	20		
2	ИЗКОП ТРАНШЕЕН	м3	99		
3	УПЛЪТН.БАЛАСТРА И ЧАКЪЛ НА ПЛАСТОВЕ 30до60СМ С ПРИК.ВИБРОВАЛЯК НА РАЗСТ. 300М <<01-01-065>>	м3	5.63		
4	ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН В10	м3	2.45		
5	КОФРАЖ СТЕНИ ПРИ ВИС.ДО 3М ОТ ИГЛ.М-Л НАД 6Мэ - РЦ	м2	117.5		
6	РЕМ-КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ л>15СМ	м2			
7	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d>15СМ И ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ <<02-05-004>>	м2	18		
8	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-002>>	кг	69		
9	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>>	кг	871		
10	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ НАД 14до50ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-004>>	кг			
11	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ СТОМАНЕН КАПАК	кг	65.25		
12	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В20	м3	25.88		
13	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ 2 ПЛ. ГУМИЗОЛ НА ТОПЛО БИТУМНО ЛЕПИЛО <<02-28-003>>	м2	55.75		
14	ОГРАДА ОТ СТ.БЕТ.КОЛОВЕ 250/12/12 И ПОЦИНКОВАНА МРЕЖА 3КГ/М2 Н=1.5М <<02-39-005>>	м	13.5		
15	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БОДЛИВА ТЕЛ - 1 РЕД НАД МРЕЖА	м	13.5		
	Помпена станция				
	Ел.захранване				
	Външно ел.захранване				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА /ФРЕНСКИ КАБЕЛ /ИУП 4Х16 ММ2	М	75		
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОПЪВАТЕЛНА КЛЕМА ЗА ИУП	БР	4		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЪЕДИНИТЕЛЕН МАНШОН	БР	8		
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАБЕЛНА ГЛАВА ТЕРМОСВИВАЕМА ЗА КАБЕЛ 4Х16	БР	2		

	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
5	НАПРАВА НА ИЗКОП 1.1/04 М. С ПОДЛОЖКА ЗА КАБЕЛ , СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ В ПОЧВА IV КАТЕГОРИЯ	М.	34		
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ САВТ4Х16ММ2 В ИЗКОП И ТРЪБИ	М.	42		
7	СВЪРЗВАНЕ НА ПР-К КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 16ММ2	БР	16		
8	ИЗПИТВАНЕ НА КАБЕЛ НН	БР.	1		
9	НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДО 10ОМА С ПОЦИНКОВАН	БР	2		
10	ИЗКОП ЗА ПОЛАГАНЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОНТУР	М	2		
11	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛНА ШИНА	М	10		
	Външно ел.захранване				
	Вътрешни ел.инсталации				
1	ПОМПЕНА СТАНЦИЯ				
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО ТПС ПО СХЕМА В ПРОЕКТА	БР	1		
3	ДОСТАВКА ТАБЛО ТДА С КОМПЛЕКТ ДАТЧИЦИ ПО ИЗИСКВАНИЯ В ПРОЕКТА	БР	1		
4	МОНТАЖ ,ПРОГРАМИРАНЕ И НАЛАДКА ТАБЛО ТДА	БР	1		
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПР-К СВТ5Х6ММ2 ОТКРИТО	М	10		
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПР-К СВТ5Х2,5ММ2 ОТКРИТО	М	18		
7	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПР-К СВТ3Х2,5ММ2 ОТКРИТО	М	6		
8	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПР-К СВТ3Х1,5ММ2 ОТКРИТО	М	18		
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМ. ОСВ. ТЯЛО 2Х36W/ IP65	БР	2		
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ СХ.1 /IP65	БР	1		
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКТ ШУКО 220В/10А IP54	БР	1		
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКТ ШУКО 380В/16А IP54	БР	1		
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ ПКОМ	БР	2		
14	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 6ММ2	БР	72		
15	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНА ПВЦ ТРЪБА Ф32 ОТКРИТО	М	20		
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОМПА С N=3,0KW КОМПЛЕКТ	БР	2		
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗШИРИТЕЛНИ СЪДОВЕ 400ЛЭ КОМПЛЕКТ	БР	2		
18	ИЗМЕРВАНЕ НА КОНТУР ФАЗА /НУЛА ИЗВОД ПО ПРОТОКОЛ	БР	12		
19	ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	БР	2		
20	ДОСТАВКА ДИЕЛЕКТРИЧНИ РЪКАВИЦИ	К-Т	1		
21	ДОСТАВКА ДИЕЛЕКТРИЧНО КИЛИМЧЕ	БР.	1		
	Вътрешни ел.инсталации				
	Помпена станция				
	Шахта- регулатор / Монтажни работи				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PE-HD ф 125/7,4 мм/1,0 MPa	м	5		
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК Ф 125/80/125	бр.	1		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ФЛ. Ф 80/90 - СТ.	бр.	1		

	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ф90	бр.	2		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 125	бр.	2		
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА Ф 90	бр.	2		
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА Ф 125	бр.	2		
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕГУЛАТОР НА НАЛЯГАНЕ Ф80	бр.	1		
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф125	бр.	1		
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 80	бр.	2		
11	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0.15		
	Монтажни работи				
	Шахта- регулатор				
1	ИЗКОП КЛАДЕНЦИ И РЕЗЕРВ.РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 2М2 И Н=2до5М <<01-01-046Б>>	м3	10		
2	ИЗКОП	м3	39.78		
3	УПЛЪТН.БАЛАСТРА И ЧАКЪЛ НА ПЛАСТОВЕ 30до60СМ С ПРИК.ВИБРОВАЛЯК НА РАЗСТ. 300М <<01-01-065>>	м3	2.02		
4	ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН В10	м3	0.81		
5	КОФРАЖ СТЕНИ ПРИ ВИС.ДО 3М ОТ ИГЛ.М-Л НАД 6Мэ - РЦ	м2	46.5		
6	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d>15СМ И ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ <<02-05-004>>	м2	5		
7	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-002>>	кг	257		
8	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>>	кг	114		
9	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ СТОМАНЕН КАПАК	кг	70		
10	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В20	м3	13.48		
11	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ 2 ПЛ. ГУМИЗОЛ НА ТОПЛО БИТУМНО ЛЕПИЛО <<02-28-003>>	м2	32.93		
	Шахта- регулатор				
	Водопроводна мрежа				
	ДДС 20%				
	Стойност с ДДС				