Общинска администрация Ардино
Вх. № 94Р-98-1
получено на 13.03. 20 18 г.

ДО

Кмета на Община Ардино

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от Радой Хаджийски, с. Бял Извор, ул. „Първа“ №1, тел. 0889421611, гражданство България

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя - физическо лице)

„Перперикона“ ООД, ЕИК 202619334,
седалище на управление: обл. Кърджали, общ. Ардино, с. Бял Извор, ул. „Първа“ №1
(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: обл. Кърджали, общ. Ардино, с. Бял Извор, ул. „Първа“ №1
Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0889421611, rodopchanka@abv.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Радой Хаджийски

Лице за контакти: Радой Хаджийски

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО КМЕТ,

Уведомяваме Ви, че „Перперикона“ ООД има следното инвестиционно предложение:

„Подобряване на конкурентоспособността на "Перперикона" ООД чрез увеличаване и подобряване на производствения капацитет“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

инвестиционно предложение с наименование: **„Подобряване на конкурентоспособността на " Перперикона" ООД чрез увеличаване и подобряване на производствения капацитет“**. Основната обща цел на настоящото инвестиционно предложение е чрез повишаване на конкурентоспособността на дружеството "Перперикона" ООД да се допринесе към цялостната конкурентоспособност, икономическа ефективност и устойчивост на българските малки и средни предприятия в хранително-вкусовата промишленост. Общата цел ще бъде постигната посредством реализиране на специфични конкретни цели в проекта, а именно:

- повишаване и оптимизиране на производителността на предприятието, чрез модернизиране на наличните си производствени мощности;

- намаляване на енергоемкостта на предприятието, както и подобряване на енергийната

ефективност;

- увеличаване на регионалният пазарен дял, посредством привличане на нови клиенти и крайни потребители;

- насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността в региона, като се осигурят нови работни места.

Постигането на горепосочените цели, заложени в настоящият инвестиционен проект на "Перперикона" ООД, ще спомогне постигането на основните цели на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., а именно: подобряване на конкурентоспособността, устойчиво управление и икономическа ефективност.

С оглед постигането на целите, настоящият проект предвижда следните инвестиции:

1. Закупуване на технологично оборудване:
   - Етикиращ автомат с производителност до 50 опаковки в минута
2. Закупуване на:
   - Комбинирана горелка (нафта-газ)
   - Парен котел тип КП1, с производителност 1 712 кг/ч пара
   - Муфел за горелка.
3. Доставка и монтаж на хладилно оборудване:

I. Хладилна камера 1 за охлаждане на кисело мляко t= 0 ÷ 4 °C

1. Доставка и монтаж на компресорно- кондензаторен агрегат с въздушно охлаждане t0 / tk = -8/48°C; Q0 = 37,7 kW; Pe= 16,39 kW; - 2 броя

2. Доставка и монтаж на въздухоохладител Q0= 39,30 kW; Pe= 15,80 kW; - 2 броя

3. Доставка и монтаж на ел. табло за управление на хладилна инсталация – 2 броя

4. Доставка и монтаж на хладилна автоматика

4.1. Филтър – дехидратор – 2 броя

4.2. Наблюдателно стъкло – 2 броя

4.3. Пресостат – 2 броя

4.4. Регулатор на скоростта на въртене на вентилатор кондензатор – 2 броя

4.5. Електронен терморегулиращ вентил – 2 броя

4.6. Електромагитен вентил – 2 броя

4.7. Бобина за електромагнитен вентил – 2 броя

4.8. Тръба DN 2.00mm – червена – 3м

4.9. Тръба DN 2.00mm – синя – 3м

4.11. Накрайник ъглов 90° за тръба 2.00 mm – 8 броя

5. Доставка и монтаж на медни тръби

5.1. ф6,35х0,80 – 2м

5.2. ф15,87х0,80 – 20м

5.3. ф28х1,00 – 4м

5.4. ф42х1,50 – 20м

6. Доставка и монтаж на тръбна изолация ф42х13 – 20м

7. Консумативи за монтаж – 2 комплекта

8. Изпитване на якост и плътност – 2 броя

9. Вакуумиране и зареждане на хладилната инсталация с хладилен агент – 40кг

II. Хладилна камера 2 за охлаждане на кисело мляко t= 0 ÷ 4 °C

1. Доставка и монтаж на компресорно- кондензаторен агрегат с въздушно охлаждане t0 / tk = -8/48°C; Q0 = 37,7 kW – 1 брой

2. Доставка и монтаж на въздухоохладител Q0= 39,30 kW; Pe= 15,80 kW – 1 брой

3. Доставка и монтаж на ел. табло за управление на хладилна инсталация – 1 брой

4. Доставка и монтаж на хладилна автоматика

4.1. Филтър – дехидратор – 1 брой

4.2. Наблюдателно стъкло – 1 брой

4.3. Пресостат – 1 брой

4.4. Регулатор на скоростта на въртене на вентилатор кондензатор – 1 брой

4.5. Електронен терморегулиращ вентил – 1 брой

4.6. Електромагитен вентил – 1 брой

4.7. Бобина за електромагнитен вентил – 1 брой

4.8. Тръба DN 2.00mm – червена – 1,5 м

4.9. Тръба DN 2.00mm – синя – 1,5 м

4.10. Накрайник прав за тръба 2.00 mm – 2 броя

4.11. Накрайник ъглов 90° за тръба 2.00 mm – 4 броя

5. Доставка и монтаж на медни тръби

5.1. ф6,35х0,80 – 1 м

5.2. ф15,87х0,80 – 10 м

5.3. ф28х1,00 – 2 м

5.4. ф42х1,50 – 10 м

6. Доставка и монтаж на тръбна изолация ф42х13 – 10 м

7. Консумативи за монтаж – 1 комплект

8. Изпитване на якост, плътност, вакуумиране и зареждане

9. Вакуумиране и зареждане на хладилната инсталация с хладилен агент – 20 кг

III. Хладилна камера за зреене на кашкавал t= 10 ÷ 12 °C

1. Доставка и монтаж на компресорно- кондензаторен агрегат с въздушно охлаждане t0 / tk = 0/50°C; Q0 = 15,88 kW; Pe= 6,13 Kw – 1 брой

2. Доставка и монтаж на въздухоохладител Q0= 16,30 kW; Pe= 0,23 kW – 1 брой

3. Доставка и монтаж на ел. табло за управление на хладилна инсталация – 1 брой

4. Доставка и монтаж на хладилна автоматика

4.1. Филтър – дехидратор – 1 брой

4.2. Наблюдателно стъкло – 1 брой

4.3. Пресостат комбиниран – 1 брой

4.4. Пресостат високо налягане – 1 брой

4.5. Регулатор на скоростта на въртене на вентилатор кондензатор – 1 брой

4.6. Терморегулиращ вентил – 1 брой

4.7. Дюза №6 за терморегулиращ вентил – 1 брой

4.8. Електромагнитен вентил на течна линия – 1 брой

4.9. Бобина за електромагнитен вентил – 1 брой

4.10. Електромагнитен вентил на нагнетателна линия – 2 броя

4.11. Бобина за електромагнитен вентил – 2 броя

4.12. Възвратен клапан – 2 броя

4.13. Тръба DN 2.00mm – червена- 2,5 м

4.14. Тръба DN 2.00mm – синя – 2,5 м

4.15. Накрайник прав за тръба 2.00mm – 1 брой

4.16. Накрайник ъглов 90° за тръба 2.00 mm – 5 броя

5. Доставка и монтаж на медни тръби

5.1. ф6,35х0,80 – 1 м

5.2. ф12,70х0,80 – 20 м

5.3. Ф15,87х0,80 – 20 м

5.4. ф22х1,00 – 20 м

5.5. Ф28х1,00 – 20 м

6. Доставка и монтаж на тръбна изолация

6.1. Ф15х9 – 20 м

6.2. Ф22х9 – 20 м

6.3. Ф28х9 – 20 м

7. Консумативи за монтаж – 1 комплект

8. Изпитване на якост и плътност – 1 брой

9. Вакуумиране и зареждане на хладилната инсталация с хладилен агент – 14 кг

IV. Хладилна камера за съхранение на кашкавал t= 0 ÷ 4 °C

1. Доставка и монтаж на компресорно- кондензаторен агрегат с въздушно охлаждане t0 / tk = -8/48°C; Q0 = 16,56 Kw; Pe= 0,23 kW – 1 брой

2. Доставка и монтаж на ел. табло за управление на хладилна инсталация – 1 брой

3. Доставка и монтаж на хладилна автоматика – 1 комплект

4. Доставка и монтаж на медни тръби

4.1. Ф6,35х0,80 – 1 м

4.2. Ф15,87х0,80 – 10 м

4.3. Ф22х1,00 – 2 м

4.4. Ф28х1,00 – 1 м

4.5. Ф35х1,50 – 10 м

5. Доставка и монтаж на тръбна инсталация ф35х13 – 10 м

6. Консумативи за монтаж – 1 комплект

7. Изпитване на якост и плътност – 1 брой

8. Вакуумиране и зареждане на хладилната инсталация с хладилен агент – 14 кг

Целите на настоящият инвестиционен проект са подчинени на дългосрочните и краткосрочните фирмени цели и стратегии на "Перперикона" ООД. С постигането на изброените по-горе цели ще се реализира основната цел на настоящия проект – производство на продукция с гарантирано най-високо качество, значително повишаване на капацитетните възможности за производство, увеличаване на икономическия ефект, постигането на устойчив напредък и благоприятна бизнес среда на дружеството и района.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от

други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Основните процеси, които се извършват на територията на имота са свързани с преработка на прясно мляко. Капацитетът, който се покрива е от 15 тона сурово мляко на ден. Общата използвана площ на млекопреработвателния цех е с размери от 2500 кв.м.

Не се планира при изпълнението на инвестиционното намерение да се изгражда нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), както и да са предвидени изкопни работи или ползване на взрив.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Н/П

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Урегулиран поземлен имот (УПИ - I) с кадастрален №2 (две), от квартал 48 (четирдесет и осем) по ПУП на с. Бял Извор, общ. Ардино, обл. Кърджали

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се предвижда ново строителство, също така не се предвижда увеличаване на количеството използвана вода в предприятието. Водовземане на питейна и промишлена вода се извършва от ВиК - Ардино.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очаква

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очаква завишаване на емисии на вредни вещества.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Не се очаква генериране на нови количества отпадъци.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не се очаква завишаване на количеството отпадни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очаква.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС. Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Н/П

Прилагам:

1. Документи по преценка на уведомителя:

1.1. актуална скица на имота в подходящ мащаб.

1.2. Електронен носител - 1 бр.

Дата: 13.02.18 г.

Уведомител: .....