**Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –
Европа инвестира в селските райони**

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020г.**

# П Р О Е К Т :
# „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в територията на община Ардино”

## Договор № 09/07/2/0/00789 от 29.06.2018 г.

**1. ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТА.**

| | |
|---|---|
| **ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ:** | **ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г., ПОДКРЕПЕНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР)** |
| **МЯРКА** | **7 “ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”** |
| **ПОДМЯРКА** | **7.2 “ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКИ ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА”** |
| **НОМЕР НА ДОГОВОРА:** | **№ 09/07/2/0/00789 от 29.06.2018 г.** |
| **НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:** | **„ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО ”** |

*Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.*

**Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –**
**Европа инвестира в селските райони**

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020г.**

| | |
|---|---|
| **СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:** | **4 611 882, 79 ЛВ.** |
| **ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:** | **36 МЕСЕЦА** |
| **ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:** | Основната цел на проекта е подобряване на жизнената средата и качеството на живот, което ще допринесе за задържане на живущото население в общината и за привличане на повече инвестиции, постоянно пребиваващи, както и туристопотока. |
| **ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:** | **Дейност 1:** Извършване на строително- монтажни работи;<br>**Дейност 2:** Подготовка на заявление за подпомагане;<br>**Дейност 3:** Управление на проекта;<br>**Дейност 4:** Изготвяне на инвестиционен проект-проектиране;<br>**Дейност 5:** Строителен надзор;<br>**Дейност 6:** Авторски надзор;<br>**Дейност 7:** Изготвяне на комплексен доклад. |
| **ОСНОВНИ ОБЕКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ПОРЕКТА:** | **<u>ОБЕКТ 1: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Бял извор, община Ардино”</u>**<br>Предвижда се реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на село Бял извор, като дейностите ще се извършат на три етапа:<br>*Етап 1:* „Вътрешна водопроводна мрежа на с. Бял извор „Ниска зона” и съпътстваща „Висока зона”.<br>*Етап 2:* „Вътрешна водопроводна мрежа на с. Бял извор „Висока зона”- втора част.<br>*Етап 3:* „Вътрешна водопроводна мрежа- Диамандово”.<br>Водопроводната мрежа е разделена на три зони. Първата обхваща територията на бившето село Диамандово и тя се захранва от напорен резервоар /НП/ V=500 м3, който е общ със село Падина. Мрежата е разработена с един главен и седемнадесет второстепенни клонове. Предвидено е промишленото предприятие в Диамандово да се захранва от НР V=300 м3, който е основен резервоар за село Бял извор. За предприятието е проектиран нов хранителен водопровод с дължина 500 м. |

*Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.*

Втората и третата зона са: „Висока и Ниска зони" на село Бял извор, разделени непосредствено пред съществуващата шахта с регулатор на налягането. Като водопровода с регулиране захранва „Ниска зона", а този – без – „Висока зона".

Предвидено е ново преминаване на главните клонове Ниска и Висока зони, окачени по новия мост.

Предвижда се новите водопроводи да се изпълняват с полиетиленови тръби, поставянето на спирателни кранове и надземни пожарни хидранти. Предвидени са нови сградни водопроводни отклонения до водомерните шахти на 2 метра след регулацията на парцелите. За всеки имот има и арматури и фасонни части за общите водомерни възли.

**ОБЕКТ 2: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводни мрежи в с. Брезен, община Ардино"**

Предвижда се подмяна на частта от съществуващият водпровод DN125 азбестоцимент, намираща се извън горските зони, както и на водопроводите до махалите Кърбашлар, Бузалар и Хаджилар. Ще се подмени и водопроводната мрежа на махала Хаджилар. Не се предвижда рехабилитация или подмяна на други съоръжения по мрежата – напорни резервоари, водомерни шахти, облекчителни шахти и др., както и на арматурите, прилежащи към тях.

Общата дължина на реконструираните водопроводи е за PEHD PN10 DN110 – 2 678m и за PEHD PN10 DN90 – 1 655m.

Не се предвижда подмяна на съществуващото трасе от ЧР60m$^3$ до НР125m$^3$, защото то е част от водоснабдителна система на друго селище, както и на трасето от ЧР10m$^3$ до ЧР60m$^3$, тъй като то е изпълнено от PEHD 63.

**ОБЕКТ 3: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводни мрежи в с.Ябълковец, община Ардино"**

Предмет на проекта е подмяната на част от съществуващата водопроводна мрежа на територията на с.Ябълковец с нова. Подменят се само тръбопроводите. Не се

| | |
|---|---|
| | предвижда и рехабилитация или подмяна на други съоръжения по мрежата – напорни резервоари, водомерни шахти, облекчителни шахти и др., както и на арматурите, прилежащи към тях<br>Подменят се водопроводите в централната част на селището – по улиците с асфалтова настилка, както и малък брой участъци в по-отдалечените махали, до които се достига по улици с нетрайна настилка – черен път. Предвижда се и подмяна на участъка от водопровода към НР, намиращ се в границите на населеното място. Сградните водопроводни отклонения (СВО) ще се заменят едновременно с полагането на уличната водопроводна мрежа.<br>На необходимите места се предвиждат противопожарни хидранти. |