МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА”

П Р О Е К Т :
„Модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище” в гр. Ардино, община Ардино”

Договор № РД04-66 от 30.05.2017 г.

1. ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТА.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ:	**ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА” КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА**
ВИД НА ПРОЕКТА:	**ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА МАТЕРИАЛНА БАЗА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ**
НОМЕР НА ПРОЕКТА:	**№ РД04-66 от 30.05.2017 г.**
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:	**„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА МАТЕРИАЛНА БАЗА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ” В ГР. АРДИНО, ОБЩИНА АРДИНО ”**

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:	**ОБЩА СТОЙНОСТ: 29 758, 80 ЛВ.** **ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФСЗ: 26 782, 92 ЛВ.** **СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ОБЩИНАТА: 2 975, 88 ЛВ.**
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:	**5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА**
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:	1. Да се осигурят нормални битови условия за ползвателите на социалната услуга; 2. Да се осигурят нормални условия за работа на персонала ангажиран с предоставяне на социалната услуга; 3. Да се задържи ползването на пълния капацитет на заетост.
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:	**Дейност 1:** Сформиране на екип за реализиране на проекта; **Дейност 2:** Подготовка на документация за провеждане на тръжна процедура; **Дейност 3:** Възлагане на обществена поръчка по ЗОП; **Дейност 4:** Изпълнение на строително- ремонтни работи; **Дейност 5:** Отчитане на проекта;
ОСНОВНИ ОБЕКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ПОРЕКТА:	**<u>ОБЕКТ: „Модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище" в гр. Ардино, община Ардино"</u>** Предвижда се извършването на следните строително-ремонтни работи: **СРР НА КОТА - 3,00** - Стъргане на стара боя по стени и тавани; - Грундиране на основата с готов грунд; - Гипсова шпакловка по стени и тавани; - Блажна боя по варови и гипсови мазилки трикратно; - Латексово боядисване по стени и тавани трикратно; - Доставка и полагане на линолеум; **СРР НА КОТА + 3,00** - Стъргане на стара боя по стени и тавани; - Грундиране на основата с готов грунд; - Гипсова шпакловка по стени и тавани; - Латексово боядисване по стени и тавани трикратно; - Облицовка на подпрозоречни первази с гранитогрес; - Доставка и монтаж на ламинат; - Доставка и монтаж на подови первази от PVC; **ДОСТЪПНИ САНИТАРНО – ХИГИЕННИ ПОМЕЩЕНИЯ** - Разваляне на облицовка от керамични плочи на лепило; - Разваляне на тухлена зидария на вароциментов разтвор; - Демонтиране на батерия и тоалетна мивка; - Демонтаж на тоалетно седало;

- Демонтаж на душ батерия;
- Тухлена зидария над 120 мм от тухлени блокове 25/25/12 вароциментов разтвор;
- Изваждане на врати от зид- всички видове;
- Изкърпване на мазилка по канали около врати с ширина до 0,20 м;
- Доставка и монтаж на алуминиева врата;
- Гипсова шпакловка по стени и тавани- външно;
- Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода с диаметър на тръбата 20 мм;
- Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за топла вода с диаметър на тръбата 20 мм;
- Монтаж на батерия и тоалетна мивка;
- Монтаж на тоалетно седало;
- Монтаж на душ батерия;
- Облицовка с керамични плочи с лепило на фуга 2 мм;

СРР НА БАЛКОН

- Очукване на варова мазилка по тавани на балкони;
- Грундиране на основата с готов грунд;
- Шпакловка по тавани на балкони с терикол и мрежа;
- Латексово боядисване по стени и тавани трикратно.

С реализирането на проекта ще се осигурят нормални условия за оптималното функциониране на Защитеното жилище и предоставяне на качествени услуги на потребителите при спазване на всички санитарно- хигиенни изисквания, както и изискванията на *Наредба №4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.*